



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE DELLA MUNICIPALITA' 6

U.O. Attività Tecniche

Lavori di manutenzione ordinaria sugli immobili di competenza della Municipalità 6 del Comune di Napoli. Annualità 2026.

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO R-05: Computo Metrico Estimativo

I Progettisti: U.O. Attività Tecniche

Data: giugno 2026

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Manutenzione Immobili (SpCat 1)							
	Impianto elettrico - Sede Barra - Corso Sirena 305 (Cat 1)							
	Sistema di illuminazione ordinario - Androne Piano Terra e scala principale (SbCat 1)							
1 CAM26_L03 .100.030.M (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Corpo illuminante tond ... tingente. Diametro esterno 330 mm. Potenza 24 W - 2800 lm Corpi illuminanti a led a soffitto Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 330 mm. Potenza 24 W - 2800 lm SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ESAUSTI E/O DANNEGGIATI					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	68,76	687,60
2 CAM26_L01 .030.020.A	Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione ... ominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=0,5÷6 A; 1m Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=0,5÷6 A; 1m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	38,76	77,52
	Impianto di forza motrice - Androne Piano Terra e scala principale (SbCat 3)							
3 CAM26_L01 .030.020.B	Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione ... ominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=10÷32 A; 1m idem c.s. ...moduli "m" 1P; In=10÷32 A; 1m					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	33,14	99,42
4 CAM26_L01 .030.020.E	Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione ... inali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m idem c.s. ...moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	58,59	175,77
	Sistema di illuminazione di emergenza - Androne Piano Terra e scala principale (SbCat 2)							
5 NP 49	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per illumi ... codice GZ1301 o similare con caratteristiche equivalenti). Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per illuminazione di emergenza, installazione a plafone, grado di protezione fino a IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con sorgente luminosa a led, in esecuzione non permanente (SE) completo di batterie al Ni-Cd per un autonomia di funzionamento in assenza di rete fino a 90 minuti, con flusso luminoso medio 800 lumen, (tipo Linergy Ghost XL, codice							
	A R I P O R T A R E							1'040,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'040,31
6 NP 50	GZ1301 o similare con caratteristiche equivalenti).					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	258,30	2'066,40
	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per illumi ... codice GZ1301 o similare con caratteristiche equivalenti).					6,00		
	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per illuminazione di emergenza, installazione a parete, grado di protezione fino a IP 4X, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con sorgente luminosa a led, in esecuzione non permanente (SE) completo di batterie al Ni-Cd per un autonomia di funzionamento in assenza di rete fino a 60 minuti, con flusso luminoso medio 530 lumen, (tipo Linergy Prodigy Wall, codice PW1214 o similare con caratteristiche equivalenti).					6,00		
7 NP 51	SOMMANO cad					6,00	200,40	1'202,40
	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... rgy Astra 22M o similare con caratteristiche equivalenti).					2,00		
	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione installato a bandiera, del tipo bifacciale, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con sorgente luminosa a led, in esecuzione permanente (SA) completo di batterie al Ni-Cd per un autonomia di funzionamento in assenza di rete fino a 180 minuti, completo di pittogramma di segnalazione via di uscita, versione Energy Test (tipo Linergy Astra 22M, codice AS1201 o similare con caratteristiche equivalenti).					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	193,30	386,60
8 CAM26_L02 .050.010.B	Canale portacavi in PVC montato a parete Canale portacavi ... con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm					150,00		
	Canale portacavi in PVC montato a parete Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm	3,00	50,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	12,44	1'866,00
9 CAM26_L02 .010.310.B	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ri ... o: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq					200,00		
	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq	2,00	100,00			200,00		
	DORSALE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IN CANALIZZAZIONE AUTOESTINGUENTE IN PVC					200,00	1,81	362,00
	SOMMANO m					200,00		
10 CAM26_L01 .010.200.C	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A p ... uce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista							
	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq							
	A R I P O R T A R E							6'923,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'923,71
11 CAM26_L01 .010.140.C	completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	16,41	262,56
	Impianto di forza motrice - Androne Piano Terra e scala principale (SbCat 3)							
	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Im ... unto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente a vista Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente a vista SOSTITUZIONE PRESE DANNEGGIATE					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	49,92	399,36
12 CAM26_L03 .100.030.J (C AM)	Sistema di illuminazione ordinario - Piano Primo (SbCat 4)							
	Corpi illuminanti a led a soffitto Apaprecchio illuminant ... rnicatura a polvere bianco liscio. Potenza 31 W - 3900 lm Corpi illuminanti a led a soffitto Apaprecchio illuminante lineare a LED per montaggio a soffitto, corpo in alluminio estruso con testate di chiusura. diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. Verniciatura a polvere bianco liscio. Potenza 31 W - 3900 lm SOSTITUZIONE PLAFONIERE ESAUSTE E/O DANNEGGIATE LOCALI					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	188,40	4'710,00
	Sistema di illuminazione di emergenza - Piano Primo (SbCat 5)							
13 NP 47	Fornitura e posa in opera di faretto per installazione da ... o Bianco 1201 o similare con caratteristiche equivalenti). Fornitura e posa in opera di faretto per installazione da incasso nel controsoffitto, grado di protezione fino a IP 4X, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con sorgente luminosa a led, in esecuzione non permanente (SE) completo di batterie al Ni-Cd per un autonomia di funzionamento in assenza di rete fino a 60 minuti, con flusso luminoso medio 450 lumen, (tipo Linergy Viald Evo Bianco 1201 o similare con caratteristiche equivalenti). NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA LOCALI					12,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		12'295,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,00		12'295,63
14 NP 48	SOMMANO cad Fornitura e posa in opera di faretto per installazione da ... o Bianco 1201 o similare con caratteristiche equivalenti). idem c.s. ...fino a 180 minuti, con flusso luminoso medio 150 lumen, (tipo Linergy Nanoled, codice NL1001 o similare con caratteristiche equivalenti). NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA LOCALI WC E DEPOSITI					12,00	201,00	2'412,00
						7,00		
	SOMMANO cad					7,00	121,20	848,40
15 NP 49	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per illumi ... codice GZ1301 o similare con caratteristiche equivalenti). Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per illuminazione di emergenza, installazione a plafone, grado di protezione fino a IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con sorgente luminosa a led, in esecuzione non permanente (SE) completo di batterie al Ni-Cd per un autonomia di funzionamento in assenza di rete fino a 90 minuti, con flusso luminoso medio 800 lumen, (tipo Linergy Ghost XL, codice GZ1301 o similare con caratteristiche equivalenti). NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA AREE COMUNI					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	258,30	2'841,30
16 NP 51	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... rgy Astra 22M o similare con caratteristiche equivalenti). Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione installato a bandiera, del tipo bifacciale, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con sorgente luminosa a led, in esecuzione permanente (SA) completo di batterie al Ni-Cd per un autonomia di funzionamento in assenza di rete fino a 180 minuti, completo di pittogramma di segnalazione via di uscita, versione Energy Test (tipo Linergy Astra 22M, codice AS1201 o similare con caratteristiche equivalenti). NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA USCITE DI SICUREZZA					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	193,30	773,20
17 CAM26_L02 .050.010.B	Canale portacavi in PVC montato a parete Canale portacavi ... con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm Canale portacavi in PVC montato a parete Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	12,44	622,00
18 CAM26_L02 .010.310.B	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ri ... o: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq							
	A R I P O R T A R E							19'792,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							19'792,53	
19 CAM26_L01 .010.240.C	NUOVA DORSALE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IN CANALIZZAZIONE AUTOESTINGUENTE IN PVC	2,00	100,00			200,00	1,81	362,00	
	SOMMANO m					200,00			
	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A p ... ce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista.					40,00			
	SOMMANO cad					40,00			
20 CAM26_L01 .010.140.C	Impianto di forza motrice - Piano Primo (SbCat 6)						18,58	743,20	
	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Im ... unto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente a vista Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente a vista SOSTITUZIONE PRESE DANNEGGIATE								10,00
	SOMMANO cad								10,00
21 CAM26_L01 .010.220.C	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. In vista. Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. In vista. SOSTITUZIONE E/O AGGIUNTA GRUPPI PRESE DANNEGGIATI O MANCANTI						49,92	499,20	
	SOMMANO cad								10,00
22	Canale portacavi in PVC montato a parete Canale portacavi ... con								
	A R I P O R T A R E							22'641,13	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'641,13
CAM26_L02 .050.010.B	grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm Canale portacavi in PVC montato a parete Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	12,44	311,00
23 CAM26_L02 .010.310.C	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ri ... oco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq DORSALI FORZA MOTRICE IN CANALIZZAZIONE AUTOESTINGUENTE IN PVC	3,00	50,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	2,68	402,00
	Sistema di illuminazione ordinario - Piano Secondo (SbCat 7)							
24 CAM26_L03 .100.030.J (C AM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Apaprecchio illuminant ... rnicatura a polvere bianco liscio. Potenza 31 W - 3900 lm Corpi illuminanti a led a soffitto Apaprecchio illuminante lineare a LED per montaggio a soffitto, corpo in alluminio estruso con testate di chiusura. diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. Verniciatura a polvere bianco liscio. Potenza 31 W - 3900 lm SOSTITUZIONE PLAFONIERE ESAUSTE E/O DANNEGGIATE LOCALI					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	188,40	4'710,00
	Sistema di illuminazione di emergenza - Piano Secondo (SbCat 8)							
25 NP 47	Fornitura e posa in opera di faretto per installazione da ... o Bianco 1201 o similare con caratteristiche equivalenti). Fornitura e posa in opera di faretto per installazione da incasso nel controsoffitto, grado di protezione fino a IP 4X, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con sorgente luminosa a led, in esecuzione non permanente (SE) completo di batterie al Ni-Cd per un autonomia di funzionamento in assenza di rete fino a 60 minuti, con flusso luminoso medio 450 lumen, (tipo Linergy Vialed Evo Bianco 1201 o similare con caratteristiche equivalenti). NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA LOCALI					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	201,00	2'211,00
26 NP 49	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per illumi ... codice GZ1301 o similare con caratteristiche equivalenti). Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per illuminazione di emergenza, installazione a plafone, grado di protezione fino a IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con sorgente luminosa a led, in							
	A R I P O R T A R E							30'275,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'275,13
27 NP 50	esecuzione non permanente (SE) completo di batterie al Ni-Cd per un autonomia di funzionamento in assenza di rete fino a 90 minuti, con flusso luminoso medio 800 lumen, (tipo Linergy Ghost XL, codice GZ1301 o similare con caratteristiche equivalenti). NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA AREE COMUNI					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	258,30	1'033,20
	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per illumi ... codice GZ1301 o similare con caratteristiche equivalenti).							
	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per illuminazione di emergenza, installazione a parete, grado di protezione fino a IP 4X, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con sorgente luminosa a led, in esecuzione non permanente (SE) completo di batterie al Ni-Cd per un autonomia di funzionamento in assenza di rete fino a 60 minuti, con flusso luminoso medio 530 lumen, (tipo Linergy Prodigy Wall, codice PW1214 o similare con caratteristiche equivalenti). NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA AREE COMUNI					4,00		
28 NP 48	SOMMANO cad					4,00	200,40	801,60
	Fornitura e posa in opera di faretto per installazione da ... o Bianco 1201 o similare con caratteristiche equivalenti).							
	Fornitura e posa in opera di faretto per installazione da incasso nel controsoffitto, grado di protezione fino a IP 4X, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con sorgente luminosa a led, in esecuzione non permanente (SE) completo di batterie al Ni-Cd per un autonomia di funzionamento in assenza di rete fino a 180 minuti, con flusso luminoso medio 150 lumen, (tipo Linergy Nanoled, codice NL1001 o similare con caratteristiche equivalenti). NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA LOCALI WC E DEPOSITI					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	121,20	606,00
29 NP 51	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ... rgy Astra 22M o similare con caratteristiche equivalenti).							
	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione installato a bandiera, del tipo bifacciale, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a., con sorgente luminosa a led, in esecuzione permanente (SA) completo di batterie al Ni-Cd per un autonomia di funzionamento in assenza di rete fino a 180 minuti, completo di pittogramma di segnalazione via di uscita, versione Energy Test (tipo Linergy Astra 22M, codice AS1201 o similare con caratteristiche equivalenti). NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA USCITE DI SICUREZZA					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	193,30	773,20
	Canale portacavi in PVC montato a parete Canale portacavi ... con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm							
30 CAM26_L02 .050.010.B	Canale portacavi in PVC montato a parete Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm					50,00		
	SOMMANO m		50,00			50,00	12,44	622,00
	A R I P O R T A R E							34'111,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'111,13
31 CAM26_L02 .010.310.B	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ri ... o: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq NUOVA DORSALE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IN CANALIZZAZIONE AUTOESTINGUENTE IN PVC	2,00	100,50			201,00		
	SOMMANO m					201,00	1,81	363,81
32 CAM26_L01 .010.240.C	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A p ... ce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista.					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	18,58	520,24
	Impianto di forza motrice - Piano Secondo (SbCat 9)							
33 CAM26_L01 .010.140.C	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Im ... unto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente a vista Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente a vista SOSTITUZIONE PRESE DANNEGGIATE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	49,92	998,40
34 CAM26_L01 .010.220.C	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. In vista. Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in							
	A R I P O R T A R E							35'993,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35'993,58
35 CAM26_L02 .050.010.B	conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. In vista. SOSTITUZIONE E/O AGGIUNTA GRUPPI PRESE DANNEGGIATI O MANCANTI					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	62,21	622,10
	Canale portacavi in PVC montato a parete Canale portacavi ... con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm Canale portacavi in PVC montato a parete Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	12,44	311,00
36 CAM26_L02 .010.310.C	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ri ... oco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq DORSALI FORZA MOTRICE IN CANALIZZAZIONE AUTOESTINGUENTE IN PVC	5,00	50,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	2,68	670,00
	Verifiche strumentali impianti (SbCat 10)							
	Realizzazione di verifiche a vista e verifiche strumental ... 'altro necessario per la verifica degli impianti elettrici Realizzazione di verifiche a vista e verifiche strumentali per gli impianti elettrici, realizzata da personale qualificato, con strumentazione certificata e calibrata per la misura della resistenza di terra, continuità dei conduttori, isolamento dei conduttori, prova dei dispositivi differenziali, verifica dei dispositivi in campo, serraggio dei morsetti sui quadri elettrici e quant'altro necessario per la verifica degli impianti elettrici					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	8'445,40	8'445,40
	A R I P O R T A R E							46'042,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							46'042,08
	Lavorazioni sugli immobili (Cat 2)							
38 CAM26_L07 .010.010.A	Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato co ... chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso A 10 moduli Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso A 10 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	102,08	102,08
39 CAM26_L07 .010.020.A	Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e gri ... placca Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da inserire nella placca Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	78,23	78,23
40 CAM26_L07 .030.010.A	Alimentatore per impianti citofonici Principale, ingresso ... 0 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea Alimentatore per impianti citofonici Principale, ingresso 230 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	130,62	130,62
41 CAM26_L07 .080.010.A	Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla ca ... di ogni onere e materiale, per ogni utente Circuito fonico Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente Circuito fonico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	209,38	418,76
42 CAM26_L07 .090.010.D	Videocitofoni ip/bus citofono vivavoce IP predisposto per ... minato, Chiamate intercomunicanti. Dimensioni 110x80x19 mm Videocitofoni ip/bus citofono vivavoce IP predisposto per montaggio a muro o da incasso, 2 tasti funzione programmabili, Pulsante di apriporta retroilluminato, Chiamate intercomunicanti. Dimensioni 110x80x19 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	269,54	539,08
43 CAM26_L11 .110.030.G	Elettroserrature per porte Elettroserratura per cancelli ... luminare il suolo Adatto per funzionamento alle intemperie Elettroserrature per porte Elettroserratura per cancelli e portoni. Da applicare. Corpo serratura e contropiastra in acciaio inox Carter di copertura serratura e contropiastra in alluminio anodizzato Catenaccio chiuso in assenza di corrente Apertura meccanica dall'esterno con cilindro tondo Apertura meccanica dall'interno versioni con cilindro, pomolo o pulsante Entrata regolabile mm 50 - 60 - 70 Catenaccio in acciaio inox dimensioni mm 35 x 12 (estensione mm 25) Dispositivo anti-scasso del catenaccio in posizione di chiusura Alimentazione: 12/24 Vac/dc Corrente assorbita 1,2 A di spunto, mantenimento 370 mA a 12 V / 210							
	A R I P O R T A R E							47'310,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'310,85
	mA a 24 V Circuito elettronico interno a microprocessore Comando di apertura a 12 Vac/dc da citofono o tramite relè Sensore ad effetto di hall per la posizione dell'anta Richiusura dopo 2 sec. all'accostamento dell'anta Temporizzazione di richiusura automatica selezionabile da 5 a 60 sec. se l'anta non viene aperta Contatto a relè in uscita C./N.A./N.C. per l'indicazione stato catenaccio Led bicolore rosso/verde per la segnalazione di stato catenaccio aperto/chiuso Led nella posizione inferiore di indicazione notturna di colore blu in posizione di chiusura e di colore bianca in posizione di apertura per illuminare il suolo Adatto per funzionamento alle intemperie					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	689,53	689,53
44 CAM26_MT .L16.090.035	Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ... re con guaina resistente all'incendio, Sezione 5 G 16 mmq Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio, Sezione 5 G 16 mmq					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	24,09	240,90
45 CAM26_P03 .010.065.A	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantova ... telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione Piano di lavoro		3,00		12,000	36,00		
	SOMMANO mq					36,00	19,66	707,76
46 CAM26_AT. 07.07.020	Attrezzature per opere a verde Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico Attrezzature per opere a verde Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico				8,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	101,09	808,72
47 CAM26_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... a delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro	10,00			0,050	0,50		
	SOMMANO mq					0,50	5,47	2,74
48 CAM26_R03 .040.090.A	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni ... ffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiaccia per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello							
	A R I P O R T A R E							49'760,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49'760,50
49 CAM26_E16 .020.030.A (CAM)	dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm Vedi voce n° 47 [mq 0.50]	0,10						
						0,05		
	SOMMANO mq					0,05	142,86	7,14
50 CAM26_R02 .015.010.A	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un pri ... ermo. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Vedi voce n° 47 [mq 0.50]							
						0,50		
	SOMMANO mq					0,50	27,20	13,60
51 CAM26_E21 .010.005.B (CAM)	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o ... da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature							
						100,00		
	SOMMANO mq					100,00	3,01	301,00
52 CAM26_E21 .010.010.A (CAM)	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la ... stimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico Si considera un intervento di stuccatura pari al 20% della superficie da tinteggiare	0,20	100,00					
						20,00		
	SOMMANO mq					20,00	15,47	309,40
53 CAM26_E21 .020.030.B (CAM)	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con u ... d alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche							
						100,00		
	SOMMANO mq					100,00	3,83	383,00
53 CAM26_E21 .020.030.B (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche e ... stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche							
						150,00		
	SOMMANO mq					150,00	10,13	1'519,50
	A R I P O R T A R E							52'294,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							52'294,14
54 CAM26_E21 .020.055.G (CAM)	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni ... ivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m ² * h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.					5,00		
	SOMMANO mq					5,00	14,45	72,25
55 CAM26_T01 .030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e ... o l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Vedi voce n° 47 [mq 0.50]					0,50		
	SOMMANO mc				0,020	0,02		
						0,52	47,82	24,87
56 CAM26_T01 .030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi me ... ntiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 55 [mc 0.52]					0,52		
	SOMMANO mc					0,52	7,59	3,95
57 CAM26_E11 .040.016.B	Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo del ... e meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 150x150 mm Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 150x150 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,69	45,38
58 CAM26_C06 .020.060.Q	Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Gr ... tema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x200 mm Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x200 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	60,40	60,40
59 CAM26_R02 .060.040.A (CAM)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste ... colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica					19,00		
	SOMMANO mq					19,00	9,03	171,57
	A R I P O R T A R E							52'672,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							52'672,56
60 CAM26_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... d una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	15,87	317,40
61 CAM26_E07 .010.030.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosa ... to e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	16,17	323,40
62 CAM26_E07 .010.030.B (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosa ... erfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm idem c.s. ...lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm Vedi voce n° 61 [mq 20.00]	20,00				400,00		
	SOMMANO mq					400,00	3,35	1'340,00
63 CAM26_E13 .030.020.C (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento ... a pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	62,56	1'251,20
64 CAM26_E15 .080.040.A (CAM)	Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante					10,00		
	SOMMANO mq					10,00	11,61	116,10
65 CAM26_E08 .070.010.A (CAM)	Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realiz ... orta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 8 cm Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata in blocchi di cemento lapillo Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 8 cm							
	A R I P O R T A R E							56'020,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							56'020,66
	SOMMANO mq					10,00		
66 CAM26_E08 .070.010.B (CAM)	Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realiz ... rta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 10 cm idem c.s. ...scarpa. Spessore 10 cm					10,00	28,82	288,20
	SOMMANO mq					10,00		
67 CAM26_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 47 [mq 0.50] Vedi voce n° 59 [mq 19.00] Vedi voce n° 60 [mq 20.00]					0,050 0,020 0,100	0,03 0,38 2,00	
	SOMMANO mc					2,41	44,75	107,85
68 CAM26_R02 .025.060.A (CAM)	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di ... sulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq					10,00		
	SOMMANO mq					10,00	11,28	112,80
69 CAM26_E18 .070.020.B	Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti Porta ... Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superficie a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL					1,00		
	SOMMANO mq					1,00	391,53	391,53
70 CAM26_E18 .055.030.A	Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato in ... a cilindro, fornita e posta in opera compreso ferramenta. Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto o a mandata, con scrocco a cilindro, fornita e posta in opera compreso ferramenta.					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		57'259,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		57'259,34
	SOMMANO cad					4,00	67,54	270,16
71 CAM26_E18 .045.035.A	Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra, due chiavi e ferramenta. Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra, due chiavi e ferramenta.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	17,97	179,70
72 CAM26_E18 .075.045.B	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in a ... fetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	306,60	306,60
73 CAM26_L03 .100.030.E (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Corpo illuminante a LE ... ni fotometriche. Dim. 800x60x60 mm. Potenza 34 W - 3500 lm Corpi illuminanti a led a soffitto Corpo illuminante a LED lineare per installazione a soffitto, corpo in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS. Ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento resistenti alle alte temperature e ai raggi UV con diverse distribuzioni fotometriche. Dim. 800x60x60 mm. Potenza 34 W - 3500 lm					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	152,63	2'289,45
74 CAM26_L01 .010.010.E	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq ... zi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	74,89	374,45
	Manutenzione aree attrezzate (SpCat 2)							
75 CAM26_R02 .090.070.A	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali ... ito provvisorio: manti impermeabili bituminosi monostrato. Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi monostrato.							
	A R I P O R T A R E							60'679,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60'679,70
			10,00	8,000		80,00		
	SOMMANO mq					80,00	5,27	421,60
76 CAM26_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... d una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm si considera il 50% della superficie Vedi voce n° 75 [mq 80.00]	0,50				40,00		
	SOMMANO mq					40,00	15,87	634,80
77 CAM26_E07 .020.020.A (CAM)	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resi ... e a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 8 cm Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 8 cm Vedi voce n° 76 [mq 40.00]					40,00		
	SOMMANO mq					40,00	27,68	1'107,20
78 CAM26_E07 .005.010.A (CAM)	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano ... malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Vedi voce n° 77 [mq 40.00]					40,00		
	SOMMANO mq					40,00	14,85	594,00
79 CAM26_E12 .060.010.A	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con ... r bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Vedi voce n° 75 [mq 80.00]					80,00		
	SOMMANO mq					80,00	2,04	163,20
80 CAM26_E12 .020.020.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito ... curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Vedi voce n° 79 [mq 80.00]					80,00		
	SOMMANO mq					80,00	42,21	3'376,80
	A R I P O R T A R E							66'977,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'977,30
81 CAM26_E12 .060.040.A	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con ... di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia Vedi voce n° 80 [mq 80.00]					80,00		
	SOMMANO mq					80,00	3,35	268,00
82 CAM26_R02 .060.040.A (CAM)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste ... colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	9,03	180,60
83 CAM26_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... d una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	15,87	317,40
84 CAM26_R02 .060.032.A (CAM)	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili. Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	6,77	135,40
85 CAM26_E07 .010.030.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosa ... to e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	16,17	323,40
86 CAM26_E07 .010.030.B (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosa ... erfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm idem c.s. ...lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm Vedi voce n° 85 [mq 20.00]					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	3,35	67,00
87 CAM26_E13 .030.020.A (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento ... avaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc							
	A R I P O R T A R E							68'269,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							68'269,10
	di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	56,84	1'136,80
88 CAM26_E15 .020.045.C (CAM)	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato ... isura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	52,56	1'051,20
89 CAM26_R02 .060.058.A (CAM)	Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra nat ... sa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale					10,00		
	SOMMANO ml					10,00	5,27	52,70
90 CAM26_R02 .080.010.C (CAM)	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali ... l trasporto a discarica. Controsoffitti in alluminio o abs Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, escluso il trasporto a discarica. Controsoffitti in alluminio o abs					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	5,27	158,10
91 CAM26_R02 .080.010.D (CAM)	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali ... so il trasporto a discarica. Controsoffitti in cartongesso idem c.s. ...Controsoffitti in cartongesso					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	5,27	158,10
92 CAM26_E17 .010.020.B (CAM)	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in ... nello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm					26,64		
	SOMMANO mq					26,64	48,71	1'297,63
93 CAM26_E17	Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI Controso ... on struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm							
	A R I P O R T A R E							72'123,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							72'123,63
.040.020.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminasosta, dimensioni 600x600 mm					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	43,31	1'299,30
94 CAM26_T01	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei m ... nto, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.							
.030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Vedi voce n° 75 [mq 80.00] Vedi voce n° 76 [mq 40.00]				0,050 0,100	4,00 4,00		
	SOMMANO mc					8,00	46,17	369,36
95 CAM26_T01	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
.020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 75 [mq 80.00]				0,040	3,20		
	Vedi voce n° 76 [mq 40.00]				0,100	4,00		
	Vedi voce n° 83 [mq 20.00]				0,040	0,80		
	Vedi voce n° 82 [mq 20.00]				0,040	0,80		
	Vedi voce n° 84 [mq 20.00]				0,025	0,50		
	Vedi voce n° 89 [ml 10.00]			0,300	0,040	0,12		
	Vedi voce n° 90 [mq 30.00]				0,025	0,75		
	Vedi voce n° 91 [mq 30.00]				0,025	0,75		
	SOMMANO mc					10,92	44,75	488,67
96 CAM26_R02	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... sulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
.025.050.A (CAM)	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq							
			1,60	1,400		2,24		
	SOMMANO mq					2,24	11,28	25,27
97 CAM26_E18	Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte fine ... pera compreso tutti gli oneri. Per superfici fino a 2,5 mq							
.080.030.A	Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di							
	A R I P O R T A R E							74'306,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							74'306,23
	acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici fino a 2,5 mq		1,60	1,400		2,24		
	SOMMANO mq					2,24	457,43	1'024,64
98 CAM26_T01 .030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi me ... ntiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 95 [mc 10.92]					10,92		
	SOMMANO mc					10,92	7,59	82,88
99 CAM26_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Sc ... sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)					15,00		
	SOMMANO mc					15,00	5,27	79,05
100 CAM26_T01 .010.020.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ... tocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km					2,00		
	SOMMANO mc					2,00	35,35	70,70
101 CAM26_E01 .040.010.A	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rint ... menti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi					20,57		
	SOMMANO mc					20,57	3,62	74,46
	A R I P O R T A R E							75'637,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							75'637,96
102 CAM26_E03 .010.010.B (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale ... i. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20					4,00		
	SOMMANO mc					4,00	145,88	583,52
103 CAM26_U04 .020.020.D	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccor ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiaccio e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	76,73	153,46
104 CAM26_U04 .020.010.C	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiaccio e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	58,66	117,32
105 CAM26_U04 .020.030.C	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiaccio con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,53	163,59
106 CAM26_U04 .020.040.B	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 40x40 cm Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 40x40 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	14,88	44,64
107 CAM26_U04 .020.076.A	Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di ... e . Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica							
	A R I P O R T A R E							76'700,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							76'700,49
						100,00		
	SOMMANO kg					100,00	3,03	303,00
108 CAM26_U02 .040.020.A (CAM)	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari ... on materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 160 mm Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN2 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 160 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	15,91	477,30
109 CAM26_E01 .040.030.A	Rinfiango con terreno incoerente, privo di particelle gro ... cm. Rinfiango di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Rinfiango con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfiango di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina					6,00		
	SOMMANO mc					6,00	47,98	287,88
110 CAM26_E20 .050.030.C	Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi di ... ofili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 5 mm Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 5 mm					10,00		
	SOMMANO mq					10,00	129,97	1'299,70
111 CAM26_E12 .010.020.A	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modific ... arte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo composito stabilizzato con fibra di vetro Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in resine metalloceniche con peso molecolare selezionato flessibilità a freddo - 30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	24,81	2'481,00
112 CAM26_E12	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con ... di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia							
	A R I P O R T A R E							81'549,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							81'549,37
.060.040.A	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia Vedi voce n° 111 [mq 100.00]					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	3,35	335,00
113 CAM26_E11 .040.015.B	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e ... o in opera su foro già predisposto. Diametro da 120÷150 mm Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 120÷150 mm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	18,16	54,48
114 CAM26_E11 .040.016.A	Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo del ... e meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 100x100 mm Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 100x100 mm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	13,71	137,10
115 CAM26_E11 .040.030.B	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lami ... o al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 8/10 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 8/10					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	45,37	907,40
116 CAM26_E11 .040.020.H	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore ... nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 120 mm Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 120 mm					10,00		
	SOMMANO m					10,00	126,30	1'263,00
117 CAM26_E13 .070.030.B (CAM)	Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoe ... vimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 4 mm Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 4 mm					20,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		84'246,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		84'246,35
	SOMMANO mq					20,00	65,42	1'308,40
118 CAM26_E15 .080.080.B (CAM)	Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sinte ... ulizia finale, il lavaggio. Altezza 10 cm, spessore 2,8 mm Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 10 cm, spessore 2,8 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	14,58	437,40
119 CAM26_E14 .010.020.O (CAM)	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi ... pulizia finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 3 cm Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 3 cm		10,00	0,350		3,50		
	SOMMANO mq					3,50	290,07	1'015,25
120 CAM26_E19 .010.070.A (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite co ... minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse. Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.					160,00		
	SOMMANO kg					160,00	10,35	1'656,00
121 CAM26_E19 .010.080.A (CAM)	Pannelli in rete metallica Pannello in rete metallica o i Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati Pannelli in rete metallica Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso una mano di minio completi di telaio in profilati normali in acciaio (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari, ecc.), anche con parti apribili, della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie. Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati					120,00		
	SOMMANO kg					120,00	9,05	1'086,00
122 CAM26_E19 .040.030.C	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuo ... vio decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi pesanti Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi pesanti per recinzioni					100,00		
	SOMMANO kg					100,00	1,54	154,00
	A R I P O R T A R E							89'903,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							89'903,40
123 CAM26_R04 .010.040.A	Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediant ... gio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri. Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri.					10,00		
	SOMMANO mq					10,00	51,68	516,80
124 CAM26_R04 .010.020.A	Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, sm ... con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenta Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti, con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenta					5,00		
	SOMMANO mq					5,00	25,05	125,25
125 CAM26_R04 .010.030.A	Media riparazione di infissi con tassellature ed eventuali sverzature Media riparazione di infissi con tassellature ed eventuali sverzature					5,00		
	SOMMANO mq					5,00	38,95	194,75
126 CAM26_R04 .020.010.A	Riparazione di serramenti in ferro. Fissaggio o sostituzione delle cerniere, ecc. e limatura di eventuali sormonti Riparazione di serramenti in ferro. Fissaggio o sostituzione delle cerniere, ecc. e limatura di eventuali sormonti					10,00		
	SOMMANO mq					10,00	12,82	128,20
127 CAM26_R04 .020.010.B	Riparazione di serramenti in ferro. Sostituzione delle fe ... ta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso Riparazione di serramenti in ferro. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso					5,00		
	SOMMANO mq					5,00	46,58	232,90
128 CAM26_E21 .050.040.A (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura ... i chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco					150,00		
	SOMMANO mq					150,00	12,72	1'908,00
129 CAM26_C01 .070.070.A (CAM)	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione ... idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi							
	A R I P O R T A R E							93'009,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							93'009,30
	idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm					25,00		
	SOMMANO m					25,00	7,18	179,50
130 CAM26_I03. 010.010.A (C AM)	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali ... aggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 32 mm Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 32 mm					21,00		
	SOMMANO m					21,00	8,28	173,88
131 CAM26_I03. 010.010.C (C AM)	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali ... aggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 50 mm idem c.s. ...Diametro esterno 50 mm					15,00		
	SOMMANO m					15,00	10,93	163,95
132 CAM26_I01. 020.010.A	Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cass ... lle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	274,80	549,60
133 CAM26_I01. 020.020.A	Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cass ... alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,42	269,42
	A R I P O R T A R E							94'345,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							94'345,65
134 CAM26_I01. 010.025.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ... acce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomero categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	57,60	288,00
135 CAM26_I01. 010.020.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ... racce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	50,79	101,58
136 CAM26_I01. 010.055.A	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto ... terie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso.Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	59,38	296,90
137 CAM26_I02. 010.090.A	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/8" Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/8"					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	11,36	113,60
138 CAM26_I01. 020.060.A	Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco ... lonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando							
	A R I P O R T A R E							95'145,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							95'145,73
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	301,26	602,52
139 CAM26_R02 .050.010.A (CAM)	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,52	7,52
140 CAM26_C08 .010.060.A	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vis ... e di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 10 l Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 10 l					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	188,76	188,76
141 CAM26_C08 .010.060.B	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vis ... e di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 15 l idem c.s. elettrico da 15 l					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	203,87	203,87
142 NP 01	Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lav ... ione centrale, compreso lo smontaggio di quello esistente. Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo smontaggio di quello esistente.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	108,59	217,18
143 NP 44	Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando crom ... ni ogni e magistero per un lavoro compiuto a regola d'arte Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando cromato per doccia a parete compreso di doccetta, tubo flessibile ed ogni ogni e magistero per un lavoro compiuto a regola d'arte					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	151,92	759,60
144 NP 45	Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando crom ... ed ogni e magistero per un lavoro compiuto a regola d'arte Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando cromato per bidet o wc/bidet con doccetta orientabile, compreso di tutti gli accessori ed ogni e magistero per un lavoro compiuto a regola d'arte					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	184,64	738,56
	A R I P O R T A R E							97'863,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							97'863,74
145 NP 46	Fornitura e posa in opera di sifone con tubo di scarico f ... di ogni e magistero per un lavoro compiuto a regola d'arte Fornitura e posa in opera di sifone con tubo di scarico flessibile da 1 1/ 4", compreso di ogni e magistero per un lavoro compiuto a regola d'arte					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	26,87	241,83
146 CAM26_U07 .030.040.C	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e ... carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali. Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali.					4,00		
	SOMMANO kg					4,00	1,87	7,48
147 CAM26_L03 .100.030.J (C AM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Apaprecchio illuminant ... rniciatura a polvere bianco liscio. Potenza 31 W - 3900 lm Corpi illuminanti a led a soffitto Apaprecchio illuminante lineare a LED per montaggio a soffitto, corpo in alluminio estruso con testate di chiusura. diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. Verniciatura a polvere bianco liscio. Potenza 31 W - 3900 lm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	188,40	376,80
148 CAM26_L03 .040.020.E (C AM)	Lampade a LED classiche Lampada a LED sfera chiara o smer ... 0, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 40 W Lampade a LED classiche Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 40 W					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	10,81	129,72
149 CAM26_L03 .100.030.C (C AM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Apparecchio illuminant ... dimmerabile. Dimensioni 596x596x12. Potenza 33 W - 3300 lm Corpi illuminanti a led a soffitto Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12. Potenza 33 W - 3300 lm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	190,87	954,35
150 CAM26_L03 .010.010.B (C AM)	Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/ 765 18 W, lunghezza 590 mm Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/ 765 18 W, lunghezza 590 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	8,94	44,70
151	Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in polic ... Diametro							
	A R I P O R T A R E							99'618,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							99'618,62
CAM26_L03 .050.010.D (CAM)	esterno 380 mm, per lampade fluorescenti da 40 W Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, con superficie esterna liscia, IP64. Diametro esterno 380 mm, per lampade fluorescenti da 40 W					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	119,97	359,91
152 CAM26_L03 .010.090.F (CAM)	Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato ... 830-840, alimentazione elettronica, dimmerabile 26-32-42 W Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco GX24q-3/4, colore 830-840, alimentazione elettronica, dimmerabile 26-32-42 W					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	35,05	105,15
153 CAM26_L03 .010.080.A	Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte, 230 V,50 ... 8÷36 W, attacco 2G11 da 230 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11 Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte, 230 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11 da 230 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	10,32	61,92
154 CAM26_L04 .040.010.H (CAM)	Colonnine LED Corpo illuminante a globo in policarbonato ... nero. Per montaggio su palo Ø 60. H=100 cm, potenza 29 W. Colonnine LED Corpo illuminante a globo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Trasparente con parte superiore verniciata, base in alluminio pressofuso e cono centrale in alluminio verniciato nero. Per montaggio su palo Ø 60. H=100 cm, potenza 29 W.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	374,65	374,65
155 CAM26_R02 .100.010.B	Rimozione di impianti di qualsiasi genere da realizzarsi ... si genere da realizzarsi all'interno di CIVILI ABITAZIONI. Rimozione di impianti di qualsiasi genere da realizzarsi all'interno di CIVILI ABITAZIONI. Si prevede la rimozione totale o parziale degli impianti elettrici e speciali quali antintrusione, telefonico, citofonico, trasmissione dati, emergenza, rilevazione antincendio, impianti di climatizzazione elettrici del tipo a Fan-coil e similare, nonché ogni ulteriore impianto presente. Sono compresi lo smontaggio di tubazioni, cavi, anche sottotraccia fino a 5 cm, canaline di qualsiasi materiale, corpi illuminanti (anche incassati), prese, interruttori, quadri elettrici, sirene, pulsanti. E' compreso inoltre l'accatastamento in un luogo indicato dalla Direzione Lavori del materiale da riutilizzare, la separazione di quelli da conferire a discarica sulla base dei codici CER ai sensi della normativa vigente nonché il trasporto sino al sito di carico e quello successivo a discarica. La voce non comprende la rimozione e lo smaltimento di impianti pericolosi quali ad esempio l'amianto. Il prezzo è valutato a mq di Superficie Utile Lorda (SLU). Rimozione parziale di impianti di qualsiasi genere da realizzarsi all'interno di CIVILI ABITAZIONI.					10,00		
	SOMMANO mq					10,00	10,13	101,30
156 CAM26_L01 .010.010.B	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq ... luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto							
	A R I P O R T A R E							100'621,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							100'621,55
157 CAM26_L01 .010.020.B	elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	40,66	121,98
	Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq Imp ... nto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante							
	Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante					2,00		
158 CAM26_L01 .010.020.D	SOMMANO cad					2,00	65,38	130,76
	Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq Imp ... ezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista IP5X							
	idem c.s. ...Punto luce in vista IP5X					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	90,67	272,01
159 CAM26_L01 .010.080.D	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 m ... zi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce a vista IP5X							
	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce a vista IP5X					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	68,54	205,62
	A R I P O R T A R E							101'351,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101'351,92
160 CAM26_L01 .010.120.B	Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 m ... luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	54,83	274,15
161 CAM26_L01 .010.110.E	Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elett ... o dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con canaline Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con canaline					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	56,42	282,10
162 CAM26_L01 .010.140.B	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Im ... alente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	41,76	208,80
163 CAM26_L01 .010.140.D	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Im ... resa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente a vista IP 5X idem c.s. ...presa bivalente a vista IP 5X					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	55,62	278,10
	A R I P O R T A R E							102'395,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							102'395,07
	Manutenzione scuole (SpCat 3)							
164 NP 02	Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta sc ... r vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo. Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	39,28	392,80
165 NP 03	Fornitura e posa in opera di rubinetto a muro, previa rimozione di quello esistente. Fornitura e posa in opera di rubinetto a muro, previa rimozione di quello esistente.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	19,89	79,56
166 NP 04	Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta ... e e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	85,27	426,35
167 NP 05	Fornitura in opera di laccio flex 3/8" x 1/2" compreso og ... per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante. Fornitura in opera di laccio flex 3/8" x 1/2" compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	10,54	52,70
168 NP 06	Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente. Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	11,96	59,80
169 NP 08	Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la rimozione di quello vecchio. Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la rimozione di quello vecchio.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	22,65	113,25
170 NP 09	Fornitura e posa in opera di tappo grigliato a pavimento ... iam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca cromata. Fornitura e posa in opera di tappo grigliato a pavimento per cassetta intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca cromata.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	6,08	24,32
	A R I P O R T A R E							103'543,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'543,85
171 NP 10	Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello esistente. Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello esistente.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	4,25	21,25
172 NP 11	Fornitura e posa in opera tubo vaso, previa rimozione di quello esistente. Fornitura e posa in opera tubo vaso, previa rimozione di quello esistente.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	7,88	39,40
173 NP 12	Fornitura e posa in opera di vaso bianco a pianta ovale (... , morsetti, viti e ogni opera necessaria per il fissaggio. Fornitura e posa in opera di vaso bianco a pianta ovale (Ovalino) in porcellana del tipo a cacciata, compreso dadi, anello in gomma, morsetti, viti e ogni opera necessaria per il fissaggio.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	124,44	248,88
174 NP 13	Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei se ... r ridare perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico. Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e magistero, ivi incluso quello relativo alle manovre necessarie per l'asportazione del materiale residuo e la rimozione, ove occorre, del servizio igienico e il successivo riposizionamento mediante fissaggio con bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	87,51	875,10
175 NP 14	Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su ... vestimento di tipo e dimensione simile a quello rimosso. Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per sostituzione di tubazione deteriorata di qualsiasi tipo e diametro, compreso la fornitura e posa in opera delle relative parti di nuova condotta, le saldature, i pezzi speciali, le sagomature e raddrizzature, nonché tutte le opere murarie necessarie al ripristino, compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e dimensione simile a quello rimosso.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	294,20	882,60
176 NP 15	Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione di quella esistente. Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione di quella esistente.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	93,29	279,87
177	Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta ... e e magistero							
	A R I P O R T A R E							105'890,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105'890,95
NP 16	per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	20,87	41,74
178 NP 17	Fornitura e posa in opera di tubo di scarico cassetta co ... osone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente. Fornitura e posa in opera di tubo di scarico cassetta completo di rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	23,33	23,33
179 NP 18	Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigitto complet ... regola d'arte, compreso lo smontaggio di quello esistente. Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigitto completo di guarnizione e quant'altro necessario per darlo in opera a regola d'arte, compreso lo smontaggio di quello esistente.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3,48	6,96
180 NP 19	Fornitura e posa in opera di tubo di risciacquo in pvc per cassette a zaino, previa rimozione di quelli esistente. Fornitura e posa in opera di tubo di risciacquo in pvc per cassette a zaino, previa rimozione di quelli esistente.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	19,06	38,12
181 NP 20	Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con coma ... ere e magistero per lo smontaggio del vecchio apparecchio. Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando cati mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo smontaggio del vecchio apparecchio.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	31,93	127,72
182 NP 21	Sostituzione di tubo a snodo "a becco" in ottone cromato ... anto occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sostituzione di tubo a snodo "a becco" in ottone cromato per rubinetto miscelatore a parete, compreso guarnizioni e tutto quanto occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	13,90	27,80
183 NP 22	Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale c ... i tappo a catenella, previa rimozione di quella esistente. Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di tappo a catenella, previa rimozione di quella esistente.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	35,76	107,28
184	Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassett ... cchio pezzo,							
	A R I P O R T A R E							106'263,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							106'263,90
NP 23	la lubrificazione e la verifica della tenuta. Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la lubrificazione e la verifica della tenuta.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	29,84	59,68
185 NP 24	Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" ... per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante. Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	31,44	62,88
186 NP 25	Ispezione e pulizia chiusini in ghisa esterni. Ispezione e pulizia chiusini in ghisa esterni.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	75,17	300,68
187 NP 26	Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari me ... entuale operazione di travaso senza prelievo di materiale. Servizio di autoespurgo per la disostruzione, pulizia e verifica tecnica di condotte e tubazioni fognarie, pluviali o di scarico mediante utilizzo di sonda meccanica e attrezzatura per videoispezione con l'ausilio di operai dedicati all'assistenza operativa.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	715,20	2'145,60
188 NP 27	Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettr ... nazione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi. Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle plafoniere, compreso l'apertura e la chiusura del corpo illuminante, la ricerca del corto circuito e la sua eliminazione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	79,25	792,50
189 NP 28	Rimozione di corpi illuminanti tipo plafoniere, fari e/o ... hiusura con malte e stuccheggiatura dei fori di fissaggio. Rimozione di corpi illuminanti tipo plafoniere, fari e/o portalampe comunque fissati a parete o a soffitti, escluso il nolo e l'uso di trabattello e/o ponteggio fino ad un'altezza di m 4,00 dal piano di lavoro, compreso la chiusura con malte e stuccheggiatura dei fori di fissaggio.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	14,20	85,20
190 NP 29	Rimozione e sostituzione di starter per lampade fluorescenti. Rimozione e sostituzione di starter per lampade fluorescenti.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	3,34	16,70
191	Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ... tero per							
	A R I P O R T A R E							109'727,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'727,14
NP 30	dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	12,22	73,32
192 NP 31	Fornitura e posa in opera di pannello a led ad alta lumin ... e e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di pannello a led ad alta luminosità delle dimensioni 600x600x50 mm da 42 W, resa 100 W, lume resi 3680, colore luce 4000K, apertura fascio 120°, resa cromatica > 82, fattore di potenza > 0,90, volt 220-240V, Hertz 50/60 Hz, classe isolamento II, grado di protezione IP 40. Completa di cornice in alluminio con finitura bianca per installazione a soffitto ed ogni altro onere e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	182,30	911,50
193 NP 32	Fornitura e posa in opera di pannello a led ad alta lumin ... e e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di pannello a led ad alta luminosità delle dimensioni 1200x300x50 mm da 42 W, resa 100 W, lume resi 3900, colore luce 4000K, apertura fascio 120°, resa cromatica > 82, fattore di potenza > 0,90, volt 220-240V, Hertz 50/60 Hz, classe isolamento II, grado di protezione IP43, compreso ogni altro onere e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	156,26	625,04
194 NP 33	Rifacimento delle bocchette di raccolta delle acque pluviali ... retta zona adiacente la bocca di raccolta (massetto ecc.). Rifacimento delle bocchette di raccolta delle acque pluviali sui lastrici, comprensivo delle opere murarie per la rimozione del sistema preesistente e la fornitura e posa di nuovo bocchettone in pvc, con eventuali pezzi speciali per il raccordo alle pluviali. E' compreso altresì ogni opera, materiali e magistero per il perfetto deflusso pluviale. Sono altresì compresi i trasporti, il tiro in alto dei materiali, la revisione della pendenza della ristretta zona adiacente la bocca di raccolta (massetto ecc.).					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	257,88	773,64
195 NP 34	Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione, da eseguirsi ... ianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione. Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione, da eseguirsi con cannello a gas, previo taglio della guaina esistente e successiva spalmatura dei residui bituminosi al fine di ottenere un supporto pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione.					250,00		
	SOMMANO mq					250,00	3,77	942,50
196 NP 35	Pulizia solaio di copertura da aghi di pino, erbacce e terriccio, compreso il calo in basso del materiale di risulta. Pulizia solaio di copertura da aghi di pino, erbacce e terriccio, compreso il calo in basso del materiale di risulta.					150,00		
	SOMMANO mq					150,00	2,04	306,00
	A R I P O R T A R E							113'359,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'359,14
197 NP 36	Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ... ogni altro onere e magistero, escluso i ponti di servizio. Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ivi compreso la disostruzione di pezzi speciali, ed ogni altro onere e magistero, escluso i ponti di servizio.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	75,23	376,15
198 NP 37	Pulizia dei canali di gronda mediante rimozione di detri ... l canale, con la sola esclusione dei ponteggi di servizio. Pulizia dei canali di gronda mediante rimozione di detriti di varia natura e quant'altro ostruisce il libero scolo delle acque pluviali, curando di non alterare né danneggiare il canale, con la sola esclusione dei ponteggi di servizio.					50,00		
	SOMMANO ml					50,00	6,07	303,50
199 NP 38	Riparazione di colonna fecale per sostituzione di tubazio ... vestimento di tipo e dimensione simile a quello rimosso. Riparazione di colonna fecale per sostituzione di tubazione deteriorata di qualsiasi tipo e diametro, compreso lo smontaggio ed il rimontaggio delle relative parti di conduttura, l'incastro, la sigillatura e gli eventuali pezzi speciali, nonché il taglio del cassonetto di protezione e le opere murarie necessarie al suo ripristino, compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e dimensione simile a quello rimosso.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	326,16	652,32
200 NP 39	Fornitura e posa in opera di rete metallica nervata porta ... imensioni pannello cm 60x250 spessore mm 0,25 peso 1 Kg/mq Fornitura e posa in opera di rete metallica nervata porta intonaco tipo Nervometal ricavata da nastro zincato sendzimir, per la realizzazione di un'armatura per intonaci e posa mediante il fissaggio con connettori all'intradosso dei travetti dei solai. Dimensioni pannello cm 60x250 spessore mm 0,25 peso 1 Kg/mq.					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	11,79	589,50
201 NP 40	Fornitura in opera di gruppo prese di servizio in eseguzi ... er fornire l'opera funzionante realizzata a regola d'arte. Fornitura in opera di gruppo prese di servizio in esecuzione IP 40, completa di: a)Sezione energia - n.1 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso - n.2 copriforo in resina, con o senza foro passacavo; b)Sezione fonia-dati - n.1 presa dati RJ45 CAT. 6, - n.2 copriforo in resina, con o senza foro passacavo. Sono compresi scatole, supporti, placche serie civile e tutti gli accessori per il montaggio, per fornire l'opera funzionante realizzata a regola d'arte.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	160,66	803,30
202 NP 41	Smontaggio e rimontaggio di corpi illuminanti esistenti, ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Smontaggio e rimontaggio di corpi illuminanti esistenti, compreso scollegamento e ricollocamento dei cavi ed il recupero dei materiali da riutilizzare ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a							
	A R I P O R T A R E							116'083,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'083,91
203 NP 42	perfetta regola d'arte.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	33,75	337,50
	Picchettatura e verifica degli intonaci di copertura dei ... osso dei solai (laterizi, malta copriferro del c.a. ecc.). Picchettatura e verifica degli intonaci di copertura dei soffitti, attuata al fine di verificare la sicurezza da rischi di distacco. L'opera consiste nel percuotere le superfici da ispezionare, in modo da provocare la caduta del materiale in avanzato stato di precarietà di adesione. L'azione della percussione, inoltre, consentirà di percepire acusticamente la solidità di adesione degli strati più profondi dell'intradosso dei solai (laterizi, malta copriferro del c.a. ecc.).					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	6,04	302,00
204 NP 43	Controsoffitto continuo antisfondellamento in aderenza su ... resistenza all'umidità, compreso la stuccatura dei giunti. Controsoffitto continuo antisfondellamento in aderenza su solai in laterocemento, costituito da singola orditura metallica PREGYMETAL di dimensioni 27 mm posta ad interasse 50 cm e ancorata al solaio con idonei tasselli a passo 60 cm, rivestita da una lastra PREGILADURA BA13, con cuore densificato e rinforzato con fibre di legno, ad alta resistenza meccanica, superficiale e resistenza all'umidità, compreso la stuccatura dei giunti.					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	79,84	1'596,80
205 NP 07	Intervento di spicconatura di intonaco a vivo di muro mediante l'ausilio di cestello Intervento di spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compresa la verifica e l'ispezione dell'intonaco in facciata a mezzo di utensili a mano e/o piccole attrezzature, comprensivo dell'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici, compreso fornitura e posa in opera di cestello elevatore articolato a più bracci, con struttura in acciaio ad alta resistenza completo di sistema di sollevamento idraulico o elettroidraulico con bracci telescopici e/o articolati, per raggiungere altezze operative fino a 20 metri, il cestello porta-operatore in alluminio o acciaio zincato, con capacità di carico utile fino a 250 kg, idoneo al trasporto di due operatori e attrezzature, dotato di parapetti di sicurezza, cancello di accesso con chiusura automatica e pavimento antiscivolo, con comandi proporzionali sia a terra che sul cestello, sistema di arresto di emergenza, livellamento automatico e limitatore di carico, dotato di dispositivi di sicurezza conformi al D.Lgs. 81/2008 e norme UNI EN 280, tra cui: valvole di blocco, sensori di inclinazione, protezione contro il sovraccarico e sistema anti-ribaltamento. Inoltre con stabilizzatori idraulici dotati piastre di appoggio, per garantire la stabilità su superfici non perfettamente piane, provvisto di certificazione CE, e dichiarazione di conformità. Per il cestello viene considerato anche il tempo necessario per consentire le lavorazioni, ricompensate a parte, di asportazione delle parti ammalorate, al risanamento e al trattamento dei ferri e ripresa delle parti in CLS rimosso.					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	18,53	926,50
206 CAM26_MT .E.32.032	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, bianche, 20x20 cm Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, bianche, 20x20 cm							
	A R I P O R T A R E							119'246,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'246,71
						10,00		
	SOMMANO mq					10,00	16,98	169,80
	Oneri della sicurezza non sogetti a ribasso (SpCat 4)							
207 CAM26_P01 .010.030.A	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m		12,50		2,000	25,00		
	SOMMANO mq					25,00	21,25	531,25
208 CAM26_P01 .010.030.B	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità m² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 Vedi voce n° 207 [mq 25.00]					25,00		
	SOMMANO mq					25,00	5,57	139,25
209 CAM26_P01 .030.010.A	Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con ... tazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiè. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione		55,00			55,00		
	SOMMANO m					55,00	11,05	607,75
210 CAM26_P01 .030.010.B	Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con ... itazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1° Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiè. Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1° Vedi voce n° 209 [m 55.00]					55,00		
	SOMMANO m/30gg					55,00	1,81	99,55
211 CAM26_P01	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, co ... per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca							
	A R I P O R T A R E							120'794,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'794,31
.050.030.B	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,09	120,09
212 CAM26_P01	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno ... ta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca							
.050.040.B	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca					1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	76,63	76,63
213 CAM26_P01	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... segnale per un mese Di lato 120 cm, rifrangenza classe II							
.060.010.F	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 120 cm, rifrangenza classe II					1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	21,15	21,15
214 CAM26_P01	Cartello di forma circolare Cartello di forma triangolare ... l segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe II							
.060.020.D	Cartello di forma circolare Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe II					3,00		
	SOMMANO cad/30gg					3,00	25,26	75,78
215 CAM26_P03	Trabattello mobile in tubolare Trabattello mobile in tubol ... lineare di superficie servita - Per il 1°mese o frazione.							
.010.020.A	Trabattello mobile in tubolare Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m. Il prezzo è riferito metro lineare di superficie servita - Per il 1°mese o frazione.		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	17,83	713,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							121'801,16
	T O T A L E euro							121'801,16
	A R I P O R T A R E							

