

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		
					Riepilogo di Stima Elaborato 7019 RIMONTAGGIO DEI PARAMENTI MURARI DI Età ELLENISTICA e di Età ROMANA		Riepilogo di Stima Elaborato 7019 RIMONTAGGIO DEI PARAMENTI MURARI DI Età ELLENISTICA e di Età ROMANA (ISTRUTTORIA)		
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi
10.03.008	Perforazione Di Strutture In Cls. D=30 Mm. In Galleria	0,96		cm.	13 000,00	12 480,00	13 000,00		12 480,00
10.05.005	Calcestruzzo Rbk 250 Per Platee E Solettoni In Pozzo	107,68		mc.	1,36	146,44	1,36		146,44
PA 10.05.004	Casseri Per Strutture In C.A. In Elevazione	15,95		mq.	131,34	2 094,87	131,34		2 094,87
PA 10.05.005	Miscela Omogenea Pompabile Tipo Geomix A Base Di Leganti Idraulici E Aggregati Naturali, Fluida, Autolivellante Priva Di Segregazione Ed Essudazione, Stabile Volumetricamente, Per Riempimento Di Scavi	69,72		mc.	178,96	12 477,09	178,96		12 477,09
PA 10.06.012	Lavorazione Fornitura E Posa In Opera Di Carpenteria Metallica In Acciaio Inox Con Profilati Tubolari O Scatolari, Compreso Il Taglio Le Sagomature, Le Saldature, I Ferri Di Ammarro, Le Piastre, Comp	13,12		kg.	124,83	1 637,77	124,83		1 637,77
PA 10.06.044	Barre Di Acciaio Inossidabile Nervato, Aisi 304 O Aisi 316, Con Carichi Di Snervamento E Rottura A Trazione Pari Rispettivamente A 44 Kg/Mm² E 55 Kg/Mm², Per Esecuzione Di Cuciture A Consolidamento Di	4,33		Kg.	115,33	499,38	115,33		499,38
PA 10.10.003	Fornitura E Posa In Opera Sul Piano Orizzontale (In Pozzo) Di Geotessile In Tnt Di Fibra Di Poliporpilene Del Peso Di 700 Gr/Mq	8,78		mq.	19,00	166,82	19,00		166,82
NP 10.12.474	Riempimento Di Perfori Già Predisposti Con Malta A Base Di Calce Del Tipo Basic Malta M15/F O Similare Fibrorinforzata Con Diametro Inerte < 1,20Mm. Per Fori Da 30Mm A 80Mm Anche Con L'Ausilio Di Inie	17,83		ml.	118,00	2 103,94	118,00	14,26	1 682,68
NP 10.12.475	Realizzazione Di Bulbo Di Ancoraggio Per Barre In Acciaio (Compensate A Parte) In Fori Predisposti Con Inserimento Di Resina Epossidica Bicomponente Del Tipo Hilti Hit-Re 500 V3 O Similare Compresa La	12,00		n.	40,00	480,00	40,00	9,60	384,00
NP 10.12.476	Rimozione Parziale Dei Tubi Di Infilaggio, Realizzazione Di Baggioli In Mattoni Pieni, Rimepimento Parziale Con Malta A Base Di Calce E Pozzo	40,00		mq.	76,20	3 048,00	76,20	32,00	2 438,40
30. 10. 002	Massetto Di Sabbia E Cemento A Ql. 4,00 Di Cemento Spess. Cm. Da 2,00 A 4,00	9,90		Mq.	32,80	324,72	32,80		324,72

TOTALE (Importo Tecnico Base '95)

35 459,03

34 332,17

TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)

52 101,51

50 445,77

TOTALE di CONCESSIONE

59 225,82

57 343,67

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		
					Riepilogo di Stima Elaborato 7020 RIMONTAGGIO DEI PARAMENTI MURARI DI Età BASSOMEDIOEVALE e DI Età VICEREALE (Palazzo Del Balzo e Balneum)		Riepilogo di Stima Elaborato 7020 RIMONTAGGIO DEI PARAMENTI MURARI DI Età BASSOMEDIOEVALE e DI Età VICEREALE (Palazzo Del Balzo e Balneum) (ISTRUTTORIA)		
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi
10.05.005	Calcestruzzo Rbk 250 Per Platee E Solettoni In Pozzo	107,68		mc.	1,87	201,36	1,87		201,36
10.05.007	Pozzo	111,76		mc.	8,25	922,02	8,25		922,02
PA 10.05.004	Casseri Per Strutture In C.A. In Elevazione	15,95		mq.	372,50	5 941,38	372,50		5 941,38
PA 10.05.005	Idraulici E Aggregati Naturali, Fluida, Autolivellante Priva Di Segregazione Ed Essudazione, Stabile Volumetricamente, Per Riempimento Di Scavi	69,72		mc.	245,91	17 144,85	245,91		17 144,85
10.06.002	Fornitura, Lavorazione E Posa Di Acciaio X C.A. X Pozzo	1,07		kg.	660,00	706,20	660,00		706,20
10.06.004/a	Lavorazione,Fornitura E Posa Carpent.Metall.Con Prof.Normali Pozzo	2,48		kg.	1 209,18	2 998,77	1 209,18		2 998,77
10.06.007	Sovrapprezzo Per Zincatura A Caldo Della Carpenteria Metallica	1,25		kg.	1 209,18	1 511,48	1 209,18		1 511,48
PA 10.06.012	Lavorazione Fornitura E Posa In Opera Di Carpenteria Metallica In Acciaio Inox Con Profilati Tubolari O Scatolari, Compreso Il Taglio Le Sagomature, Le Saldature, I Ferri Di Ammarro, Le Piastre, Comp	13,12		kg.	231,39	3 035,84	231,39		3 035,84
PA 10.06.044	Barre Di Acciaio Inossidabile Nervato, Aisi 304 O Aisi 316, Con Carichi Di Snervamento E Rottura A Trazione Pari Rispettivamente A 44 Kg/Mm² E 55 Kg/Mm², Per Esecuzione Di Cuciture A Consolidamento Di	4,33		Kg.	410,07	1 775,60	410,07		1 775,60
PA 10.10.003	Fornitura E Posa In Opera Sul Piano Orizzontale (In Pozzo) Di Geotessile In Tnt Di Fibra Di Poliporpilene Del Peso Di 700 Gr/Mq	8,78		mq.	44,00	386,32	44,00		386,32
10.11.030/a	M.	77,47		ml.	369,06	28 591,08	369,06		28 591,08
NP 10.12.473	Bocciardatura Delle Superfici Di Contatto Tra 2 Blocchi Delle Superfici Delle Lastre Di Pietra Naturale Profondità 3 Cm. (Per Le Fasi Di Rimontaggio Dei Paramenti Murari Di Età Angioina, Rispettivam	54,90		mq.	134,84	7 402,72	134,84	43,92	5 922,17
NP 10.12.474	Del Tipo Basic Malta M15/F O Similare Fibrorinforzata Con Diametro Inerte < 1,20Mm. Per Fori Da 30Mm A 80Mm Anche Con L'Ausilio Di Inie	17,83		ml.	292,06	5 207,43	292,06	14,26	4 164,78
NP 10.12.475	Realizzazione Di Bulbo Di Ancoraggio Per Barre In Acciaio (Compensate A Parte) In Fori Predisposti Con Inserimento Di Resina Epossidica Bicomponente Del Tipo Hilti Hit-Re 500 V3 O Similare Compresa La	12,00		n.	232,57	2 790,84	232,57	9,60	2 232,67
NP 30.01.037	Rinforzo E Messa In Sicurezza Dal Ribaltamento Fuori Piano Di Pannelli In Muratura Mediante Applicaz	360,56		Mq.	31,73	11 440,57	31,73	300,00	9 519,00
NP 30.01.038	Connessione Per Collegamenti E Riprese Tramite Applicazione Di Barra In Materiale Composito Fibrorin	24,30		N.	30,00	729,00	30,00	21,00	630,00
NP 30.02.022	Malta Di Calce Idrata	74,97		Mc.	4,71	353,11	4,71	70,00	329,70
30. 10. 002	Massetto Di Sabbia E Cemento A Ql. 4,00 Di Cemento Spess. Cm. Da 2,00 A 4,00	9,90		Mq.	191,05	1 891,40	191,05		1 891,40
NP 30.14.172	Grossa Orditura Di Tetti In Legno Di Abete O Simile, Come Disposto Dalla Direzione Lavori, Fornita E	696,00	556,80	Mc.	5,94	4 134,24	5,94	556,80	3 307,39
NP 30.14.173	Tavolame In Legno Lamellare Per Appoggio Pacchetto Di Copertura Tavolame In Legno Legno Lamellare Pe	764,82	611,86	Mc.	14,36	10 982,82	14,36	611,86	8 786,31
TOTALE (Importo Tecnico Base '95)						108 147,03			
TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)						158 905,19	146 931,93		
TOTALE di CONCESSIONE						180 633,71	167 023,24		

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		
					Riepilogo di Stima INTEGR. Elaborato 7256 (Cunicolo MAF 155)		Riepilogo di Stima INTEGR. Elaborato 7256 (Cunicolo MAF 155) (ISTRUTTORIA)		
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi
NP 30.01.038	Connessione Per Collegamenti E Riprese Tramite Applicazione Di Barra In Materiale Composito Fibrorin	24,30		N.	198,00	4 811,40	198,00	21,00	4 158,00
PA 10.06.044	Barre Di Acciaio Inossidabile Nervato, Aisi 304 O Aisi 316, Con Carichi Di Snervamento E Rottura A Trazione Pari Rispettivamente A 44 Kg/Mm² E 55 Kg/Mm², Per Esecuzione Di Cuciture A Consolidamento Di	4,33		Kg.	291,53	1 262,32	291,53		1 262,32
NP 30.01.040	Riparazione, Rinforzo O Adeguamento Antisismico Di Strutture In Muratura Mediante Posa A Secco Di Te	242,94		Mq.	65,15	15 827,54	65,15	194,35	12 661,90
10.06.004/a	Lavorazione,Fornitura E Posa Carpent.Metall.Con Prof.Normali Pozzo	2,48		kg.	70,67	175,26	70,67		175,26
10.06.007	Sovrapprezzo Per Zincatura A Caldo Della Carpenteria Metallica	1,25		kg.	70,67	88,34	70,67		88,34
30. 08. 009/A	Verniciatura Su Opere Metalliche Con Polveri Termoindurenti - Su Carpenteria Metallica	0,86		Kg.	70,67	60,78	70,67		60,78
PA 30.01.006	Muratura Ad Opera Incerta Con Scaglie Di Tufo E Malta Bastarda	198,26		Mc.	4,73	937,77	4,73		937,77
NP 30.14.176	Posa Di Tubo In Rame In Verga Con Lega Secondo Uni 5649/1 Con Titolo Di Purezza Cu 99,9 Per Impianti	6,38		ML.	120,00	765,60	120,00		765,60
TOTALE (Importo Tecnico Base '95)					23 929,01		20 109,97		
TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)					35 159,95		29 548,46		
TOTALE di CONCESSIONE					39 967,68		33 588,89		

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		
					Riepilogo di Stima Elaborato 7280 TORRE ARAGONESE (Interventi di Consolidamento e Restauro)		Riepilogo di Stima Elaborato 7280 TORRE ARAGONESE (Interventi di Consolidamento e Restauro) (ISTRUTTORIA)		
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi
10.01.003	Scavo Di Pozzi Verticali Media-Grande Sez. X Manuf. Diversi	48,08		mc.	4,16	200,01	4,16		200,01
PA 10.01.004	Spicconatura Di Intonaco Per Lavori Di Consolidamento E Ristrutturazioni	3,63		mq.	33,35	121,06	33,35		121,06
PA 10.01.025	Scarriolatura Dei Materiali Fino Alla Distanza Di Mt 25	20,54		mc.	1,67	34,30	1,67		34,30
PA 10.01.026	Sovrapprezzo All'Articolo 10.01.003 Per Smontaggio Di Murature Ecc.	144,07		mc.	4,16	599,33	4,16		599,33
PA 10.01.049	Trasporto Nell'Ambito Del Cantiere Eseguito A Spalla Fino A Mt 50.00 O Frazione Di Essi Di Materiale Proveniente Dagli Scavi Archeologici.	50,36		mc.	1,67	84,10	1,67		84,10
PA 10.03.010	Realizzazione Di Ancoraggi Di Strutture In C.A. Di Qualsiasi Spessore Fino Alla Lunghezza Di M 4,20, Da Eseguire Con Sonda Meccanica A R	0,63		cm.	5 930,00	3 735,90	5 930,00		3 735,90
Pa 10.04.080	Perforazione A Rotazione In Muratura Di Diametro Mm 80 - 100 Per Realizzazione Chiodature O Catene Per Consolidamento Fabbricati Da Realizzarsi Con Apposite Attrezzature Di Perforazione Che Saranno Po	89,90		ml.	20,80	1 869,92	20,80		1 869,92
PA 10.05.005	Idraulici E Aggregati Naturali, Fluida, Autolivellante Priva Di Segregazione Ed Essudazione, Stabile Volumetricamente, Per Riempimento Di Scavi	69,72		mc.	10,00	697,20	10,00		697,20
PA 10.06.044	Barre Di Acciaio Inossidabile Nervato, Aisi 304 O Aisi 316, Con Carichi Di Snervamento E Rottura A Trazione Pari Rispettivamente A 44 Kg/Mm² E 55 Kg/Mm², Per Esecuzione Di Cuciture A Consolidamento Di	4,33		Kg.	279,35	1 209,59	279,35		1 209,59
PA 10.07.099	Ponteggi Tubolari Metallici Per Il Primo Mese O Frazione Di Mese Di Impiego Per Lavori Di Consolidamento, Restauro E Recupero Di Manufatti Di Interesse Storico.	4,35		giunto	931,00	4 049,85	931,00		4 049,85
PA 10.07.100	Ponteggi Tubolari Metallici Per Lavori Di Consolidamento, Restauro E Recupero Di Manufatti Di Interesse Storico Per Ogni Mese O Frazione Di Mese Di Impiego Successivi Al Primo.	0,27		giunto	931,00	251,37	931,00		251,37
PA 10.07.101	Tavolato Per Ponteggi Metallici Per Lavori Di Consolidamento, Restauro E Recupero Di Manufatti Di Interesse Storico In Opera Per Il Primo Mese O Frazione Di Mese	6,61		mq.	26,25	173,51	26,25		173,51
PA 10.07.102	Tavolato Per Ponteggi Metallici Per Lavori Di Consolidamento, Restauro E Recupero Di Manufatti Di Interesse Storico, In Opera Per Ogni Mese O Frazione Di Mese Successivo Al Primo	0,60		mq.	26,25	15,75	26,25		15,75
NP 10.12.474	Del Tipo Basic Malta M15/F O Similare Fibrorinforzata Con Diametro Inerte < 1,20Mm. Per Fori Da 30Mm A 80Mm Anche Con L'Ausilio Di Inie	17,83		ml.	75,30	1 342,60	75,30	14,26	1 073,78
PA 30.01.007	Muratura In Opus Reticulatum Per Rivestimento Murature In Blocchetti Di Tufo Troncopiramidali Legati	245,94		Mq.	10,40	2 557,78	10,40		2 557,78
PA 30.01.010	Sovrapprezzo Alle Murature Di Qualsiasi Specie Per L'Impiego Di Malta Confezionata Con Legante "Inie	62,50		Mc.	6,24	390,00	6,24		390,00
PA 30.01.013	Restauro Di Muratura Antica In "Opus Latericium" Per Integrazione Di Cavità Eseguito Previa Spazzola	167,86		Mq.	8,09	1 357,99	8,09		1 357,99
PA 30.02.021	Realizzazione Di Intonaco Di Fondo Fibrorinforzato Spessore Cm. 3	37,11		Mq.	33,35	1 237,62	33,35		1 237,62
PA 10.01.119	Documentazione Fotografica Dell'Intervento, Mediante Esecuzione Di Riprese Fotografiche In Formato Digitale Con Consegna Sia Su Supporto Informatico (Cd-R O Dvd) Che In Formato Cartaceo 25 X 25 A Colo	29,35		n.	20,00	587,00	20,00		587,00
NP 10.12.078	Assistenza E Coordinamento Del Restauratore All'Esecuzione Della Documentazione Fotografica, Stimata Su Base Oraria Del Restauratore Esclusi Gli Oneri Relativi Alle Opere Provvisionali Necessarie. (St	1 382,90	1 106,32	a corpo	2,00	2 212,64	2,00		2 765,80
NPA 015083b	Su Tufo, Arenarie E Calcarì Teneri	25,16		mq	23,10	581,20	23,10		581,20
NPA 105262d	Superficie Superiore A 1 Mq	33,61	26,89	mq	23,10	621,11	23,10		776,39

TOTALE (Importo Tecnico Base '95)

23 929,83

24 369,45

TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)

35 161,15

35 807,11

TOTALE di CONCESSIONE

39 969,05

40 703,33

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		
					Riepilogo di Stima Elaborato 7296 PALAZZO DEL BALZO (MURATURA MAF 186 e MAF169 in adiacenza MAF 155)		Riepilogo di Stima Elaborato 7296 PALAZZO DEL BALZO (MURATURA MAF 186 e MAF169 in adiacenza MAF 155) (ISTRUTTORIA)		
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi
NPA 045010b	Rimozione Di Depositi Superficiali Incoerenti (Quali Terriccio, Guano, Polvere, Etc.) A Secco, Su Intonaci, Con Pennellesse E Piccoli Aspiratori, Da Valutare Al Mq Sui Mq Effettivamente Interessati Da	9,64	7,71	mq	30,00	231,36	30,00	9,64	289,20
PAA 015056A	Disinfezione Da Colonie Di Microrganismi Autotrofi O/E Eterotrofi Mediante Applicazione Di Biocida E Successiva Rimozione Meccanica, Su Opere Situate Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni; D	78,01		mq	30,00	2 340,30	30,00		2 340,30
PAA 015118B	Stuccatura Con Malta Nei Casi Di Fessurazioni, Fratturazioni, Mancanze Profonde Massimo 3 Cm; Operazione Eseguibile Su Tutti I Tipi Di Pietra Situati Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni, I	33,61		mq	15,00	504,15	15,00		504,15
PAA 015120A	Microstuccatura Con Malta Nei Casi Di Esfoliazione, Microfratturazione, Microfessurazione, Scagliatura, Pitting, Per Impedire O Rallentare L' Accesso Dell' Acqua Piovana E/O Dell'Umidita' Atmosferica	61,99		mq	15,00	929,85	15,00		929,85
PA 10.01.039	Rimozione Di Opere In Ferro (Ringhiere, Grate, Cancelli, Travi E Simili), Compreso Gli Oneri Per Il Taglio E L'Eliminazione Di Staffe Ed Altri Elementi Di Collegamento, Le Scaraciature E L'Accatastam	0,79		Kg.	225,00	177,75	225,00		177,75
PA 10.06.011	Recupero Materiale Ferroso	0,05		kg	-225,00	-11,25	-225,00		-11,25
NPA 045014A	Solvente	65,63		mq	25,00	1 640,75	25,00		1 640,75
PA 10.10.003	Fornitura E Posa In Opera Sul Piano Orizzontale (In Pozzo) Di Geotessile In Tnt Di Fibra Di Poliporpilene Del Peso Di 700 Gr/Mq	8,78		mq.	25,00	219,50	25,00		219,50
PA 30.01.010	Sovrapprezzo Alle Murature Di Qualsiasi Specie Per L'Impiego Di Malta Confezionata Con Legante "Inie	62,50		Mc.	0,90	56,25	0,90		56,25
PA 30.01.013	Restauro Di Muratura Antica In "Opus Latericium" Per Integrazione Di Cavità Eseguito Previa Spazzola	167,86		Mq.	6,00	1 007,16	6,00		1 007,16
PA 30.02.021	Realizzazione Di Intonaco Di Fondo Fibrorinforzato Spessore Cm. 3	37,11		Mq.	30,00	1 113,30	30,00		1 113,30

TOTALE (Importo Tecnico Base '95)

8 209,12

8 266,96

TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)

12 062,02

12 147,01

TOTALE di CONCESSIONE

13 711,37

13 807,98

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		
					Riepilogo di Stima Elaborato 7297 MAF 2093 (Interventi MESSA IN SICUREZZA)		Riepilogo di Stima Elaborato 7297 MAF 2093 (Interventi MESSA IN SICUREZZA) (ISTRUTTORIA)		
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi
10.01.003	Scavo Di Pozzi Verticali Media-Grande Sez. X Manuf. Diversi	48,08		mc.	3,00	144,25	3,00		144,24
10.01.007	Reinterro Eseguito Con Misto Tipo Tout-Venant	22,86		mc.	1,50	34,30	1,50		34,29
PA 10.01.033	Sovrapprezzo All'Art. Np 10-01-010 (Scavo A Sezione Obbligata In Rocce Sciolte) Per Scavo Archeologico A Sezione Obbligata In Terreni Sciolti E/O Di Media Consistenza, In Presenza Di Ruderì Antichi	100,45		mc.	3,00	301,35	3,00		301,35
NP 10.12.448	Reintegrazione Di Lacune, I Conci Utilizzati Per La Reintegrazione Devono Essere Di Dimensioni Analoghe A Quelli Contigui Sbozzati A Mano Per La Parte A Vista. Le Altre Facce Tagliate Con Strumenti Da	96,34		mq.	5,20	500,97	5,20	77,07	400,76
NP 10.12.466	Ricostruzione Di Un Tratto Di Muratura Antica Con Tufelli Nuovi O Di Recupero Con Malta Di Calce Malta Di Calce Idraulica Della Stessa Composizione Delle Esistenti O Similare A Scelta Della D.L. Per I	300,92		mc.	2,46	740,26	2,46	240,74	592,22
NP 10.12.485	Restauro Di Colmi Di Murature Antiche Già Diserbate, Eseguito Con Scampoli Di Tufo Allettati Con Malta Di Calce Malta Di Calce Idraulica Della Stessa Composizione Delle Esistenti O Similare A Scelta D	198,99		mq.	3,50	696,47	3,50	159,19	557,17
NP 10.12.486	Ponteggio Completo, Fornito E Posto In Opera, Con Mantovane, Basette Supporti Agganci, Tavolato, Fermapiede, Schermature E Modulo Scala, Realizzato Con L'Impiego Di Tubi E Giunti E/O Manicotti Spinott	17,19		mq.	21,00	360,99	21,00		360,99
NP 10.12.487	Puntellatura Di Murature O Partizioni Strutturali Verticali, Costituita Da Ritti, Tavole, Fasce, Gattelli, Croci E Simili. Senza Recupero Del Materiale Per Altezze Fino A 4 M	99,94		mq.	11,55	1 154,31	11,55	79,95	923,42
NP 10.12.488	Demolizione Totale Per Fasi Di Murature Esterne E/O Interne, Costituite Da Pietrame, Mattoni Pieni O Tufo Di Qualsiasi Natura E Forma Avendo L'Accortezza Di Procedere Dall'Alto Verso Il Basso Ed A Fil	220,41		mc.	2,46	542,21	2,46	185,01	455,12
NP 10.12.489	Rimozione, Documentazione Grafica E Fotografica Preliminare, Pulitura E Trasporto A Deposito Di Pavimento In Lastre Di Pietra Di Qualsiasi Natura, Compreso E Compensato Ogni Altro Onere E Magistero Pe	40,12		mq.	5,00	200,61	5,00		200,60
NP 10.12.490	Restauro Di Muratura Antica Per Integrazione Di Cavità Provocate Da Agenti Atmosferici Eseguito Previa Spazzolatura E Raschiatura Un Primo Strato Di Malta Fino Al Vivo Del Nucleo Interno, Pulizia E La	376,75		mq.	2,00	753,50	2,00		753,50
PA 30.01.006	Muratura Ad Opera Incerta Con Scaglie Di Tufo E Malta Bastarda	198,26		Mc.	4,40	872,34	4,40		872,34

TOTALE (Importo Tecnico Base '95)

6 301,56

5 596,00

TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)

9 259,16

8 222,45

TOTALE di CONCESSIONE

10 525,25

9 346,78

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		
					Riepilogo di Stima Elaborato 7299 MURO LATO VARCO STAZIONE (Integrazione Palazzo Del Balzo)		Riepilogo di Stima Elaborato 7299 MURO LATO VARCO STAZIONE (Integrazione Palazzo Del Balzo) (ISTRUTTORIA)		
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi
10.01.011	Demolizione E Taglio Di Strutture In CIs Per Esterno Per L'Esecuzione Di Finestre	219,24		mc.	2,42	530,56	2,42		530,56
PA 10.01.025	Scariolatura Dei Materiali Fino Alla Distanza Di Mt 25	20,54		mc.	2,42	49,71	2,42		49,71
NP 10.04.082	Perforazione Del Diametro Da 32 Mm. A 36 Mm E Lunghezza Fino A M 1,20 Con Martello A Rotopercussione (O Attrezzi Similari) A Secco, Per Consolidamenti. Per Diametri Da 32 A 36 Mm. In Muratura Di Tuf	0,20		cm.	600,00	120,00	600,00		120,00
10.05.014	Calcestruzzo Armato Rbk 300 Compresi I Casseri Per Pozzo	194,45		mc.	14,01	2 724,24	14,01		2 724,24
10.06.002	Fornitura, Lavorazione E Posa Di Acciaio X C.A. X Pozzo	1,07		kg.	840,60	899,44	840,60		899,44
PA 10.06.044	Barre Di Acciaio Inossidabile Nervato, Aisi 304 O Aisi 316, Con Carichi Di Snervamento E Rottura A Trazione Pari Rispettivamente A 44 Kg/Mm² E 55 Kg/Mm², Per Esecuzione Di Cuciture A Consolidamento Di	4,33		Kg.	8,88	38,45	8,88		38,45
NP 10.12.466	Ricostruzione Di Un Tratto Di Muratura Antica Con Tufelli Nuovi O Di Recupero Con Malta Di Calce Malta Di Calce Idraulica Della Stessa Composizione Delle Esistenti O Similare A Scelta Della D.L. Per I	300,92		mc.	16,71	5 028,37	16,71	240,74	4 022,77
NP 10.12.474	Riempimento Di Perfori Già Predisposti Con Malta A Base Di Calce Del Tipo Basic Malta M15/F O Similare Fibrorinforzata Con Diametro Inerte < 1,20Mm. Per Fori Da 30Mm A 80Mm Anche Con L'Ausilio Di Inie	17,83		ml.	14,40	256,75	14,40	14,26	205,34
NP 10.12.486	Ponteggio Completo, Fornito E Posto In Opera, Con Mantovane, Basette Supporti Agganci, Tavolato, Fermapiede, Schermature E Modulo Scala, Realizzato Con L'Impiego Di Tubi E Giunti E/O Manicotti Spinott	17,19		mq.	82,56	1 419,21	82,56		1 419,21
PA 30.01.006	Muratura Ad Opera Incerta Con Scaglie Di Tufo E Malta Bastarda	198,26		Mc.	29,73	5 894,27	29,73		5 894,27
TOTALE (Importo Tecnico Base '95)						16 961,00	15 903,99		
TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)						24 921,54	23 368,43		
TOTALE di CONCESSIONE						28 329,29	26 563,81		

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		
					Riepilogo di Stima Elaborato 7441 MAF 254 e MA 44 (Intervento di Consolidamento)		Riepilogo di Stima Elaborato 7441 MAF 254 e MA 44 (Intervento di Consolidamento) (ISTRUTTORIA)		
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi
NPA 015034B	Ristabilimento Della Coesione Mediante Impregnazione Per Mezzo Di Pennelli, Siringhe, Pipette, A Seguito O Durante Le Fasi Della Pulitura; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Rimozione Degli Eccessi Del P	53,42		mq	454,54	24 281,53	454,54		24 281,53
NPA 015030B	Rimozione Bendaggi Di Sostegno E Protezione Antichi O Recenti Su Parti Consolidate; Inclusi Gli Oneri Relativi All'Individuazione Del Solvente Adatto Al Rinvenimento Dell'Adesivo E Alla Pulitura Della	3,91		dmq	13 342,00	52 167,22	13 342,00		52 167,22
NP 10.12.477	Ripristino Giunti Orizzontali Dovuti Ai Tagli: Integrazione Delle Soluzioni Di Discontinuità Orizzontali, Conseguenti Alle Operazioni Di Taglio E Smontaggio Dei Blocchi Murari Finalizzate Al Loro Temp	156,40		mq.	452,99	70 847,64	452,99	132,80	60 157,07
NPA 045040E	Stuccatura Di Cadute Degli Strati D'Intonaco, Inclusi I Saggi Per La Composizione Della Malta Idonea Per Colorazione E Granulometria, L'Applicazione Di Due O Pi- Strati D'Intonaco, Successiva Pulitura	52,03		mq	2 234,70	116 271,44	2 234,70		116 271,44
NP 10.12.466	Ricostruzione Di Un Tratto Di Muratura Antica Con Tufelli Nuovi O Di Recupero Con Malta Di Calce Malta Di Calce Idraulica Della Stessa Composizione Delle Esistenti O Similare A Scelta Della D.L. Per I	300,92		mc.	10,09	3 036,28	10,09	240,74	2 429,07
PA 30. 10. 002	Masso Isolante Costituito Da Impasto Realizzato Con 2,5 Q Di Cemento Tipo 325 E 1 Mc Di Argilla Espa	144,09		Mc.	6,22	896,24	6,22		896,24
30. 10. 003	Massetto Formato Da Lapillo E Malta Comune Dello Spessore Da 10,00 A 12,00 Cm.	12,03		Mq.	1,60	19,25	1,60		19,25
NPA 015052B	Disinfestazione Mediante Applicazione Di Biocida E Rimozione Manuale Della Vegetazione Superiore; Esclusi Gli Oneri Relativi Al Fissaggio Delle Superfici Circostanti In Pericolo Di Caduta, Su Tutti I	113,74		mq	454,54	51 699,38	454,54		51 699,38
NP 10.12.478	Consolidamento E Rinforzo Di Murature Mediante Iniezioni Di Malta Iperfluida Certificata En 998 A Base Di Pura Calce Idraulica Naturale Nhl 3,5 Rispettando Il Seguento Procedimento: - Pulitura Della M	251,50		mq.	194,79	48 989,69	194,79	227,90	44 392,64
NPA 015022A	Rimozione Di Depositi Superficiali Parzialmente Aderenti (Quali Terriccio, Guano Etc.) Con Acqua, Spruzzatori, Pennelli, Spazzole, Spugne; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Canalizzazione Delle Acque Di	9,12		mq	454,54	4 145,40	454,54		4 145,40

TOTALE (Importo Tecnico Base '95)

372 354,07

356 459,24

TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)

547 116,22

523 761,25

TOTALE di CONCESSIONE

621 928,29

595 379,78

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95	
					Riepilogo di Stima Elaborato 7457 SISTEMA DI DRENAGGIO PARCO ARCHEOLOGICO	
					Quantità	Importi
PA 10.01.008	Scavo A Sezione Obbligata In Rocce Sciolte Eseguito Con Mezzi Meccanici Fino Alla Profond. 2,00 M.	26,00		mc.	5,00	130,00
PA 10.01.004/A	Scavo Di Pozzi Verticali Per La Ventilazione, Tra Paratie Di Pali, Compreso Il Trasporto Del Materiale	88,03		mc.	22,98	2 022,93
PA 10.01.010	Scavo A Sezione Obbligata In Rocce Sciolte Eseguito A Mano Fino Alla Profond. 2,00 M.	62,85		mc.	9,46	594,56
PA 10.01.033	Sovrapprezzo All'Art. Np 10-01-010 (Scavo A Sezione Obbligata In Rocce Sciolte) Per Scavo Archeologico A Sezione Obbligata In Terreni Sciolti E/O Di Media Consistenza, In Presenza Di Ruleri Antichi	100,45		mc.	9,46	950,26
10.02.013	Sovrapprezzo Per Esecuzione Paratie E Pali Trivellati Per Ulteriore Intestatura Nel Tufo Oltre Il 1° Ml.	48,55		mc.	15,44	749,61
10.04.018	Fornitura Di Tubi Trafilati Neri Senza Saldatura Di Qualsiasi Diam.	1,81		kg.	22 213,17	40 205,84
10.04.020	Posa In Opera Di Tubazioni In Acciaio Di Qualsiasi Diametro Esterno	0,29		kg.	22 213,17	6 441,82
PA 10.04.010	Trivellazione E Getto Di Micropali Di Diam. 300 Mm.	135,83		ml.	514,50	69 884,54
10.05.002	Calcestruzzo Rbk 150 In Pozzo	62,34		mc.	1,26	78,55
10.05.007	Calcestruzzo Semplice Ed Armato Rbk 300 Per Platee E Solettoni Pozzo	111,76		mc.	3,38	377,75
10.05.013	Calcestruzzo Armato Rbk 300 Compresi I Casseri Per Esterno	171,93		mc.	2,32	398,88
10.05.014	Calcestruzzo Armato Rbk 300 Compresi I Casseri Per Pozzo	194,45		mc.	10,92	2 123,39
10.05.023	Calcestruzzo Proiettato	226,41		mc.	3,22	729,04
10.06.001	Fornitura, Lavorazione E Posa Di Acciaio X C.A. X Esterno	0,74		kg.	185,60	137,34
10.06.002	Fornitura, Lavorazione E Posa Di Acciaio X C.A. X Pozzo	1,07		kg.	1 815,75	1 942,85
PA 10.07.196	Fornitura E Posa In Opera Di Chiusini, Caditoie E Griglie In Ghisa Sferoidale Di Qualsiasi Dimensione, Forma E Classe Di Carrabilità Prodotti Da Aziende Certificate Secondo La Iso 9001, Conformi Alle	3,96		Kg.	320,00	1 267,20
10.10.003	Impermeabil.Superfici Con 2 Strati Di Manto Bitum.Sp.4 Mm. (120.190)	57,43		mq.	10,96	629,43
10.10.005	Impermeabilizz. Superf.Orizz.Con Manto Imper.A 2 Strati	25,31		mq.	75,92	1 921,54
TOTALE (Importo Tecnico Base '95)						130 585,53
TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)						191 875,06
TOTALE di CONCESSIONE						218 111,85

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		
					Riepilogo di Stima Elaborato 7642 TORRE ARAGONESE (Intervento di Consolidamento Porta Aragonese)		Riepilogo di Stima Elaborato 7642 TORRE ARAGONESE (Intervento di Consolidamento Porta Aragonese) (ISTRUTTORIA)		
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi
PA 10.01.014	Reinterro A Tergo Dei Manufatti Con Terreni Provenienti Da Cave Di Prestito	5,15		mc.	66,98	344,95	66,98		344,95
PA 10.01.025	Scarriolatura Dei Materiali Fino Alla Distanza Di Mt 25	20,54		mc.	66,98	1 375,77	66,98		1 375,77
PA 10.01.004	Spiconatura Di Intonaco Per Lavori Di Consolidamento E Ristrutturazioni	3,63		mq.	64,35	233,59	64,35		233,59
PA 10.01.010	Scavo A Sezione Obbligata In Rocce Sciolte Eseguito A Mano Fino Alla Profond. 2,00 M.	62,85		mc.	66,98	4 209,69	66,98		4 209,69
PA 10.01.025	Scarriolatura Dei Materiali Fino Alla Distanza Di Mt 25	20,54		mc.	3,22	66,14	3,22		66,14
PA 10.01.033	Rocce Sciolte) Per Scavo Archeologico A Sezione Obbligata In Terreni Sciolti E/O Di Media Consistenza, In Presenza Di Ruleri Antichi	100,45		mc.	42,13	4 231,96	42,13		4 231,96
PA 10.01.049	50.00 O Frazione Di Essi Di Materiale Proveniente Dagli Scavi Archeologici.	50,36		mc.	3,22	162,16	3,22		162,16
PA 10.01.053	Taglio, Demolizione O Rimozione A Mano Dalle Strutture Antiche, Effettuato Con Estrema Cautela E Sotto La Sorveglianza Dell'Archeologo Di Superfetazioni Costituenti Strutture Moderne Con L'Impiego Di	127,17		mc.	3,81	484,52	3,81		484,52
PA 10.01.087	Fino A Cm. 100 Eseguite Con Il Taglio Delle Stesse Mediante Filo Diamantato In Elementi Di Dimensioni Massime Di Mc. 2. Compreso Il T	413,17		mc.	4,99	2 061,72	4,99		2 061,72
10.03.003	Ancoraggio Di Strutture Diam. 40 Mm. In Pozzo	89,19		n.	24,00	2 140,56	24,00		2 140,56
PA 10.03.005	Mediante Perforazioni Del Ø 20-24 Mm. E Lunghezza Della Perforazione Di 0,40 M. E Con Successiva Fornitura E Posa In Opera Di Barr	47,85		n.	16,00	765,60	16,00		765,60
PA 10.05.005	Idraulici E Aggregati Naturali, Fluida, Autolivellante Priva Di Segregazione Ed Essudazione, Stabile Volumetricamente, Per Riempimento Di Scavi	69,72		mc.	20,33	1 417,41	20,33		1 417,41
10.06.004/a	Lavorazione,Fornitura E Posa Carpent.Metall.Con Prof.Normali Pozzo	2,48		kg.	190,45	472,32	190,45		472,32
10.06.007	Sovrapprezzo Per Zincatura A Caldo Della Carpenteria Metallica	1,25		kg.		0,00	0,00		0,00
NP 10.06.047	Fornitura E Posa In Opera Di Rete Metallica In Acciao Inox Del Tipo "Wolfsgruber" A Maglia 60 X 104 Mm Sp. 1,5 Mm, Rete In Trecce Di Fili E Boccole Di Acciao Inox Aisi 316 Fissata Ai Tiranti Longitudi	100,00		mq.		0,00	0,00		0,00
10.07.034	Nolo Di Ponteggi Per Il Primo Mese	3,41		n/giunto	1 277,11	4 354,95	1 277,11		4 354,95
10.07.035	Nolo Di Ponteggi Per Frazione O Mese Successivo Al Primo Mese	0,57		n/giunto	3 892,80	2 218,90	3 892,80		2 218,90
PA 10.07.018	Tavolato Per Ponteggi Metallici (Piani Di Lavoro, Sottoponti, Mantovane, Fermapiedi E Simili), In Opera Per Il Primo Mese O Frazione Di Mese	4,61		mq.	64,15	295,73	64,15		295,73
PA 10.07.019	Tavolato Per Ponteggi Metallici (Piani Di Lavoro, Sottoponti, Mantovane, Fermapiedi E Simili), In Opera Per Ogni Mese O Frazione Di Mese Successivo Al Primo	0,51		mq.	875,88	446,70	875,88		446,70
10.10.003	(120.190)	57,43		mq.	60,21	3 457,86	60,21		3 457,86
PA 10.10.003	Fornitura E Posa In Opera Sul Piano Orizzontale (In Pozzo) Di Geotessile In Tnt Di Fibra Di Poliporpilene Del Peso Di 700 Gr/Mq	8,78		mq.	94,04	825,67	94,04		825,67
NP 10.11.006	Gestione Imp. Monit. Con Estensimetri Multibase Con Letture...	4,08		cad.	5 616,00	22 913,28	5 616,00		22 913,28
NP 10.11.015	Scarico Giornaliero Della Centralina Di Acquisizione Dati Ogni 4 Ore	41,32		cad.	234,00	9 668,88	234,00		9 668,88
NP 10.11.027 - L6	Estensimetro Corda Vibrante 150 M. - 3000 Microstrain (Bevm) - Per Barrette A Corda Vibrante	89,33		n.	3,00	267,99	3,00		267,99
NP 10.12.456	Consolidamento Dello Strato Decoeso Di Murature Di Tufo Consolidamento Dello Strato Decoeso Di Murature Di Tufo, Con Silicato Di Etile, Per Il Ristabilimento Della Coesione Mediante Impregnazione Fino	124,97		mq.	94,04	11 752,18	94,04	99,98	9 402,12
NP 10.12.474	Del Tipo Basic Malta M15/F O Similare Fibrorinforzata Con Diametro Inerte < 1,20Mm. Per Fori Da 30Mm A 80Mm Anche Con L'Ausilio Di Inie	17,83		ml.	1 229,49	21 921,81	1 229,49	14,29	17 569,41
PA 30.02.021	Realizzazione Di Intonaco Di Fondo Fibrorinforzato Spessore Cm. 3	37,11		Mq.	64,35	2 388,03	64,35		2 388,03

TOTALE (Importo Tecnico Base '95)

98 478,37

91 775,91

TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)

144 698,60

134 850,38

TOTALE di CONCESSIONE

164 484,53

153 289,68

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95	
					Riepilogo di Stima Elaborato 13632 (Scale Cancelli e Balaustre)	
					Quantità	Importi
10.06.004/c	Lavorazione,Fornitura E Posa Carpent.Metall.Con Prof.Tub.O Scat. Esterno	2,48		kg.	11 156,54	27 668,22
10.06.005	Grigliati Di Aereazione Tipo Keller (8.385)	4,03		kg.	1 282,09	5 166,82
10.06.007	Sovrapprezzo Per Zincatura A Caldo Della Carpenteria Metallica	1,25		kg.	11 156,54	13 945,68
PA 30.04.006	Fornitura E Posa In Opera Di Lastre In Pietra Lavica Levigata E Lucidata Spessore 8 Cm.	328,21		Mq.	11,85	3 889,29
PA 30.04.032	Fornitura E Posa In Opera Di Bauletto Di Pietra Lavica A Sezione Bombata (All'Estremita' 12 Cm., In	154,91		ml.	75,77	11 737,53
30. 08. 009/a	Verniciatura Su Opere Metalliche Con Polveri Termoidurenti - Su Carpenteria Metallica	0,86		Kg.	11 156,54	9 594,62
NP 10.06.047	Fornitura E Posa In Opera Di Rete Metallica In Acciaio Inox Del Tipo "Wolfgruber" A Maglia 60 X 104 Mm Sp. 1,5 Mm, Rete In Trecce Di Fili E Boccole Di Acciaio Inox Aisi 316 Fissata Ai Tiranti Longitudi	100,00		mq.	101,62	10 162,00

TOTALE (Importo Tecnico Base '95)	82 164,16
TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)	120 727,42
TOTALE di CONCESSIONE	137 235,55

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		
					Riepilogo di Stima Elaborato 7295 ZONA ORIENTALE (Interventi Strutturali e di Consolidamento e Nuove Realizzazioni)		Riepilogo di Stima Elaborato 7295 ZONA ORIENTALE (Interventi Strutturali e di Consolidamento e Nuove Realizzazioni) (ISTRUTTORIA)		
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi
NPA 125076b	Trabattello Mobile Prefabbricato In Tubolare Di Lega Per Esecuzione Opere Interne, Completo Di Piani Di Lavoro, Botole E Scale Di Accesso Ai Piani, Protezioni E Quanto Altro Previsto Dalle Norme Vigen	117,88		cad/30 g	2,00	235,76	2,00		235,76
10.01.003	Scavo Di Pozzi Verticali Media-Grande Sez. X Manuf. Diversi	48,08		mc.	78,31	3 765,15	78,31		3 765,14
10.01.007	Reinterro Eseguito Con Misto Tipo Tout-Venant	22,86		mc.	77,56	1 773,03	77,56		1 773,02
PA 10.01.025	Scariolatura Dei Materiali Fino Alla Distanza Di Mt 25	20,54		mc.	36,86	757,10	36,86		757,10
PA 10.01.033	Sovrapprezzo All'Art. Np 10-01-010 (Scavo A Sezione Obbligata In Rocce Sciolte) Per Scavo Archeologico A Sezione Obbligata In Terreni Sciolti E/O Di Media Consistenza, In Presenza Di Ruderì Antichi	100,45		mc.	78,31	7 866,24	78,31		7 866,24
PA 10.03.005	Mediante Perforazioni Del Ø 20-24 Mm. E Lunghezza Della Perforazione Di 0,40 M. E Con Successiva Fornitura E Posa In Opera Di Barr	47,85		n.	30,00	1 435,50	30,00		1 435,50
PA 10.03.015	Iniezione Di Resina Epossidica Bicomponente Fluida, Esente Da Solventi, Per Consolidamento Di Murature Fatiscenti, Eseguite A Pressione Controllata In Fori Predisposti Accuratamente Lavati Ed Asciugat	48,80		Kg.	8,00	390,40	8,00		390,40
NP 10.04.082	Perforazione Del Diametro Da 32 Mm. A 36 Mm E Lunghezza Fino A M 1,20 Con Martello A Rotopercussione (O Attrezzi Similari) A Secco, Per Consolidamenti. Per Diametri Da 32 A 36 Mm. In Muratura Di Tuf	0,20		cm.	4 745,00	949,00	4 745,00		949,00
10.05.002	Calcestruzzo Rbk 150 In Pozzo	62,34		mc.	9,53	594,10	9,53		594,10
10.05.007	Calcestruzzo Semplice Ed Armato Rbk 300 Per Platee E Solettoni Pozzo	111,76		mc.	13,62	1 522,16	13,62		1 522,17
10.05.014	Calcestruzzo Armato Rbk 300 Compresi I Casseri Per Pozzo	194,45		mc.	33,80	6 572,41	33,80		6 572,41
PA 10.05.005	Miscela Omogenea Pompabile Tipo Geomix A Base Di Leganti Idraulici E Aggregati Naturali, Fluida, Autolivellante Priva Di Segregazione Ed Essudazione, Stabile Volumetricamente, Per Riempimento Di Scavi	69,72		mc.	10,88	758,55	10,88		758,55
PA 10.05.007	Casseri Per Fondazioni	11,28		mq.	4,00	45,12	4,00		45,12
10.06.002	Fornitura, Lavorazione E Posa Di Acciaio X C.A. X Pozzo	1,07		kg.	5 577,18	5 967,59	5 577,18		5 967,58
10.06.004/a	Lavorazione,Fornitura E Posa Carpent.Metall.Con Prof.Normali Pozzo	2,48		kg.	1 388,06	3 442,39	1 388,06		3 442,39
10.06.007	Sovrapprezzo Per Zincatura A Caldo Della Carpenteria Metallica	1,25		kg.	1 388,06	1 735,08	1 388,06		1 735,08
PA 10.06.012	Lavorazione Fornitura E Posa In Opera Di Carpenteria Metallica In Acciaio Inox Con Profilati Tubolari O Scatolari, Compreso Il Taglio Le Sagomature, Le Saldature, I Ferri Di Ammarro, Le Piastre, Comp	13,12		kg.	143,79	1 886,52	143,79		1 886,52
PA 10.06.044	Barre Di Acciaio Inossidabile Nervato, Aisi 304 O Aisi 316, Con Carichi Di Snervamento E Rottura A Trazione Pari Rispettivamente A 44 Kg/Mm² E 55 Kg/Mm², Per Esecuzione Di Cuciture A Consolidamento Di	4,33		Kg.	69,36	300,33	69,36		300,33
PA 10.09.002	Fornitura E Posa In Opera Di Guarnizione Del Tipo Idroespansivo Atte A Garantire La Tenuta Idraulica Tra I Conci Del Rivestimento Delle Gallerie A F.C. Della Tratta Dante -Garibaldi Scavate In Acqua C	12,91		ml.	35,20	454,43	35,20		454,43
10.10.002	Impermeabilizzazione Di Superfici Liscie Walco (54.050)	25,82		mq.	21,00	542,22	21,00		542,22
10.10.003	Impermebil.Superfici Con 2 Strati Di Manto Bitum.Sp.4 Mm. (120.190)	57,43		mq.	62,88	3 611,20	62,88		3 611,20
PA 10.10.003	Fornitura E Posa In Opera Sul Piano Orizzontale (In Pozzo) Di Geotessile In Tnt Di Fibra Di Polipropilene Del Peso Di 700 Gr/Mq	8,78		mq.	84,00	737,52	84,00		737,52
NP 10.12.448	Reintegrazione Di Lacune, I Conci Utilizzati Per La Reintegrazione Devono Essere Di Dimensioni Analoghe A Quelli Contigui Sbozzati A Mano Per La Parte A Vista. Le Altre Facce Tagliate Con Strumenti Da	96,34		mq.	19,83	1 910,42	19,83	77,07	1 528,30
NP 10.12.466	Ricostruzione Di Un Tratto Di Muratura Antica Con Tufelli Nuovi O Di Recupero Con Malta Di Calce Malta Di Calce Idraulica Della Stessa Composizione Delle Esistenti O Similare A Scelta Della D.L. Per I	300,92		mc.	5,24	1 576,82	5,24	240,74	1 261,48
NP 10.12.471	Consolidamento Giunti: Rimozione Accurata Delle Sole Malte Instabili, Decoese O Non Idonee Tra I Conci Della Muratura Di Tufo, Eliminazione Dei Residui E Polveri Mediante Leggero Idrolavaggio, Ricosti	8,02		mq.	47,75	382,96	47,75		382,96
NP 10.12.474	Riempimento Di Perfori Già Predisposti Con Malta A Base Di Calce Del Tipo Basic Malta M15/F O Similare Fibrorinforzata Con Diametro Inerte < 1,20Mm. Per Fori Da 30Mm A 80Mm Anche Con L'Ausilio Di Inie	17,83		ml.	20,40	363,73	20,40	14,26	290,90
NP 10.12.486	Ponteggio Completo, Fornito E Posto In Opera, Con Mantovane, Basette Supporti Agganci, Tavolato, Fermapiede, Schermature E Modulo Scala, Realizzato Con L'Impiego Di Tubi E Giunti E/O Manicotti Spinott	17,19		mq.	185,56	3 189,78	185,56		3 189,78
NP 10.12.487	Puntellatura Di Murature O Partizioni Strutturali Verticali, Costituita Da Ritti, Tavole, Fasce, Gattelli, Croci E Simili. Senza Recupero Del Materiale Per Altezze Fino A 4 M	99,94		mq.	21,00	2 098,74	21,00	79,95	1 678,95
NP 10.12.488	Demolizione Totale Per Fasi Di Murature Esterne E/O Interne, Costituite Da Pietrame, Mattoni Pieni O Tufo Di Qualsiasi Natura E Forma Avendo L'Accortezza Di Procedere Dall'Alto Verso Il Basso Ed A Fil	220,41		mc.	2,61	575,27	2,61	185,01	482,88
NP 10.12.491	Sostituzione Di Pietre Per Parti Non Recuperabili Di Muratura, Degradate Da Dilavamento E Fenomeni Di Erosione, Fessurati, Etc. Si Estrae La Pietra Da Rimuovere Con Carotaggio, Si Esegue Un Dettagliat	205,05		mc.	8,28	1 697,82	8,28	164,04	1 358,25
NP 10.12.492	Gabbioni In Rete Metallica A Doppia Torsione Maglia 8X10 Cm Riempiti Con Ciottoì O Pietrame Di Cava Di Idonea Pezzatura, Non Friabile O Gelivo, Di Buona Durezza, Con Filo Avente Diametro Di 2,7 Mm A	98,82		mc.	31,05	3 068,36	31,05	79,06	2 454,81
NP 10.12.493	Restauro Di Muratura Antica Restauro Di Muratura Antica Per Integrazione Di Cavità Provocate Da Agenti Atmosferici Eseguito Previa Spazzolatura E Raschiatura Un Primo Strato Di Malta Fino Al Vivo Del	179,24		mq.	9,70	1 738,63	9,70	143,39	1 390,88
NP 10.12.494	Introduzioni In Breccia Di Elementi Tufacei Introduzione In Breccia Di Elementi Tufacei (Diatoni), Intervento Di Consolidamento Di Strutture Murarie In Tufo, Composte Di Paramenti Esterni Ad Opus Reti	274,95		n.	9,60	2 639,52	9,60	219,96	2 111,62
NP 10.12.495	Barriera Al Vapore Costituita Da Un Foglio Di Polietilene Di 0,4 Mm Freno Al Vapore Costituita Da Un Foglio Di Polietilene Di 0,4 Mm, Posato A Secco Con 15 Cm Di Sovrapposizione, Risvolti Sulle Pareti	2,14		mq.	7,20	15,41	7,20	1,71	12,31
NP 10.12.496	Orditura Di Tetti In Legno Lamellare. Costruzione Della Struttura Portante Del Tetto, Realizzato Con Legno Di Abete Rosso Lamellare, Incollato Con Colle Resorciniche Secondo Le Norme "Din" E Trattate	764,82	611,86	mc.	0,55	420,65	0,55	611,86	336,52
NP 10.12.497	Tavolame In Legno Lamellare Per Appoggio Pacchetto Di Copertura Tavolame In Legno Legno Lamellare Per Appoggio Pacchetto Di Copertura Di Spessore Mm 20-60, Fornito E Posto In Opera, Per Appoggio Del M	764,82	611,86	mc.	1,42	1 086,04	1,42	611,86	868,84
PA 30.01.006	Muratura Ad Opera Incerta Con Scaglie Di Tufo E Malta Bastarda	198,26		Mc.	57,60	11 419,78	57,60		11 419,78
TOTALE (Importo Tecnico Base '95)					77 525,73		74 110,04		
TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)					113 911,97		108 893,14		
TOTALE di CONCESSIONE					129 488,16		123 783,07		

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95			IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95			IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95	
					Riepilogo di Stima Elaborato 7353 AREA ORIENTALE (Intervento Restauro Opere in Situ)		Riepilogo di Stima Elaborato 7353 AREA ORIENTALE (Intervento Restauro Opere in Situ) (ISTRUTTORIA)			Elaborato 7353 AREA ORIENTALE (Intervento Restauro Opere in Situ) - LAVORI INTEGRATIVI -		Elaborato 7353 AREA ORIENTALE (Intervento Restauro Opere in Situ) - LAVORI INTEGRATIVI - (ISTRUTTORIA)			TOTALE PERIZIA PRESENTATA		TOTALE PERIZIA PRESENTATA (ISTRUTTORIA)	
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi	Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi	Quantità	Importi	Quantità	Importi
10.01.007	Reinterro Eseguito Con Misto Tipo Tout-Venant	22,86		mc.	15,73	359,59	15,73		359,59		0,00	0,00		0,00	15,73	359,59	15,73	359,59
10.01.018	Demolizione E Taglio Strutture In Tufo Compreso Trasporto A Rifiuto Per Lavori Di Consolidamento E Ristrutturazione	185,01		mc.	2,00	370,02	2,00		370,02		0,00	0,00		0,00	2,00	370,02	2,00	370,02
PA 10.01.014	Reinterro A Tergo Dei Manufatti Con Terreni Provenienti Da Cave Di Prestito	5,15		mc.		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA 10.01.054	Trasporto Nell'Ambito Del Cantiere Eseguito Con Carriola Di Materiale Proveniente Dagli Scavi Archeologici Rientranti Nei Lavori Di Consolidamento, Restauro E Recupero Di Manufatti Di Interesse Storic	25,18		mc.	2,00	50,36	2,00		50,36		0,00	0,00		0,00	2,00	50,36	2,00	50,36
PA 10.01.055	Trasporto Del Materiale Di Risulta Caricato A Mano A Qualsiasi Distanza E Con Qualsiasi Mezzo Sui Mezzi Per Il Successivo Trasporto Alle Pubbliche Discariche, Per Lavori Di Consolidamento, Restauro E	20,99		mc.	2,00	41,98	2,00		41,98		0,00	0,00		0,00	2,00	41,98	2,00	41,98
10.07.039	Forn. E Posa In Opera Di Pavimentazione In Battuto Di Tufo	7,33		mq.	141,00	1 033,53	141,00		1 033,53	143,82	1 054,20	143,82		1 054,20	284,82	2 087,73	284,82	2 087,73
NP 10.12.448	Reintegrazione Di Lacune, I Conci Utilizzati Per La Reintegrazione Devono Essere Di Dimensioni Analoghe A Quelli Contigui Sbozzati A Mano Per La Parte A Vista. Le Altre Facce Tagliate Con Strumenti Da	96,34		mq.	14,90	1 435,47	14,90	77,07	1 148,34		0,00	0,00	77,07	0,00	14,90	1 435,47	14,90	1 148,34
NP 10.12.466	Ricostruzione Di Un Tratto Di Muratura Antica Con Tufelli Nuovi O Di Recupero Con Malta Di Calce Malta Di Calce Idraulica Della Stessa Composizione Delle Esistenti O Similare A Scelta Della D.L. Per I	300,92		mc.	17,00	5 115,64	17,00	240,74	4 092,58	29,24	8 798,90	29,24	240,74	7 039,24	46,24	13 914,54	46,24	11 131,82
NP 10.12.468	Esecuzione Drenaggio Orizzontale Con Ghiaia O Ciottoloni Di Cava Locale, Posta A Secco Con Ausilio Di Mezzi Meccanici E Con Spianamento A Mano. Spessore Fino Cm 10	28,50		mc.	17,00	484,50	17,00		484,50	17,34	494,19	17,34		494,19	34,34	978,69	34,34	978,69
NP 10.12.485	Restauro Di Colmi Di Murature Antiche Già Diserbate, Eseguito Con Scampoli Di Tufo Allettati Con Malta Di Calce Malta Di Calce Idraulica Della Stessa Composizione Delle Esistenti O Similare A Scelta D	198,99		mq.	373,00	74 223,27	373,00	159,19	59 377,87	641,56	127 664,02	641,56	159,19	102 129,94	1 014,56	201 887,29	1 014,56	161 507,81
NP 10.12.493	Restauro Di Muratura Antica Restauro Di Muratura Antica Per Integrazione Di Cavità Provocate Da Agenti Atmosferici Eseguito Previa Spazzolatura E Raschiatura Un Primo Strato Di Malta Fino Al Vivo Del	179,24		mq.	51,00	9 141,24	51,00	143,39	7 312,89	8,60	1 541,46	8,60	143,39	1 233,15	59,60	10 682,70	59,60	8 546,04
NP 10.12.501	Integrazione Giunti Pavimentali: Integrazione Di Composto Di Sabbia E Calce Con Rapporto 2:1 A Riempimento Dei Vuoti Presenti Nei Giunti Tra Un Elemento Pavimentale E Il Contiguo. La Malta Povera Di C	23,11		mq.	334,00	7 718,74	334,00		7 718,74	340,68	7 873,11	340,68		7 873,11	674,68	15 591,85	674,68	15 591,85
NP 10.12.502	Iniezione Di Boiaccia Riempitiva Nei Vuoti Pavimentali - (Pavimentazione In Calce E Lapillo) Realizzazione Di Fori Sulla Superficie Pavimentale In Corrispondenza Di Sacche Vuote Presenti Tra Gli Strati	12,74		kg.	266,80	3 399,03	266,80	10,19	2 718,69	272,14	3 467,06	272,14	10,19	2 773,11	538,94	6 866,10	538,94	5 491,80
NP 10.12.503	Iniezione Di Consolidamento Delle Murature, In Pietrame Anche A Sacco, Oppure Miste In Pietrame E Laterizio, Effettuata Con Miscela A Base Di Calci Idrauliche E Comunque Non Cementizia, Compresi La Ri-	61,33		mc.	880,80	54 019,46	880,80	49,06	43 212,05		0,00	0,00	49,06	0,00	880,80	54 019,46	880,80	43 212,05
PA 30.01.014	Muratura Di Tufo Comunque Squadrato E Malta Comune Od Idraulica Di Pozzolana O Bastarda Per Tompagni	41,70		Mq.	64,00	2 668,80	64,00		2 668,80		0,00	0,00		0,00	64,00	2 668,80	64,00	2 668,80
PA 30.01.016	Compenso Per La Lavorazione A Faccia Vista Con Pietre In Tufo Squadrate E Lavorate A Pelle Piana.	19,78		Mq.	64,00	1 265,92	64,00		1 265,92		0,00	0,00		0,00	64,00	1 265,92	64,00	1 265,92
NP 30.01.039	Risanamento Strutturale Delle Murature Lesionate Mediante Iniezioni Lungo La Direttrice Delle Lesion	236,94		Q.Li	0,60	142,16	0,60	189,55	113,73		0,00	0,00	189,55	0,00	0,60	142,16	0,60	113,73
30.02.002	Intonaco Liscio Di Cemento A Doppio Strato	19,42		Mq.	66,00	1 281,72	66,00		1 281,72		0,00	0,00		0,00	66,00	1 281,72	66,00	1 281,72
NP 30.02.023	Reintegrazione Delle Parti Mancanti Di Intonaco Con Malta Di Calce Malta Di Calce Idraulica Della St	77,99		Mq.	55,00	4 289,45	55,00	53,57	2 946,35	94,60	7 377,85	94,60	53,57	5 067,72	149,60	11 667,30	149,60	8 014,07
NP 30.02.024	Consolidamento Corticale Dell'Intonaco: Si Consolideranno Quelle Parti Di Intonaco Che Non Occorre D	54,77		Mq.	5,00	273,85	5,00		273,85		0,00	0,00		0,00	5,00	273,85	5,00	273,85

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95			IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95			IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95		IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95	
					Riepilogo di Stima Elaborato 7353 AREA ORIENTALE (Intervento Restauro Opere in Situ)		Riepilogo di Stima Elaborato 7353 AREA ORIENTALE (Intervento Restauro Opere in Situ) (ISTRUTTORIA)			Elaborato 7353 AREA ORIENTALE (Intervento Restauro Opere in Situ) - LAVORI INTEGRATIVI -		Elaborato 7353 AREA ORIENTALE (Intervento Restauro Opere in Situ) - LAVORI INTEGRATIVI - (ISTRUTTORIA)			TOTALE PERIZIA PRESENTATA		TOTALE PERIZIA PRESENTATA (ISTRUTTORIA)	
					Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi	Quantità	Importi	Quantità	PREZZO UNITARIO (ISTRUTTORIA)	Importi	Quantità	Importi	Quantità	Importi
30. 03. 014	Fornitura E Posa In Opera Di Pavimento In Lastre Di Pietrarsa Bucciardata Spessore Cm. 3,00	146,76		Mq.	16,00	2 348,16	16,00		2 348,16	16,32	2 395,12	16,32		2 395,12	32,32	4 743,28	32,32	4 743,28
PA 30. 10. 001	Massetto Di Sabbia E Cemento A Ql. 4,00 Di Cemento Spess. Cm. Da 10 +-2	12,14		Mq.	14,00	169,96	14,00		169,96	14,28	173,36	14,28		173,36	28,28	343,32	28,28	343,32
NPA 015022a	Rimozione Di Depositi Superficiali Parzialmente Aderenti (Quali Terriccio, Guano Etc.) Con Acqua, Spruzzatori, Pennelli, Spazzole, Spugne; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Canalizzazione Delle Acque Di	9,12		mq	3 051,13	27 826,31	3 051,13		27 826,31	2 374,21	21 652,80	2 374,21		21 652,80	5 425,34	49 479,10	5 425,34	49 479,11
NPA 015032b	Ristabilimento Della Coesione Mediante Impregnazione Per Mezzo Di Pennelli, Siringhe, Pipette, A Seguito O Durante Le Fasi Della Pulitura; Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Rimozione Degli Eccessi Del P	111,04		mq	136,00	15 101,44	136,00		15 101,44	138,72	15 403,47	138,72		15 403,47	274,72	30 504,91	274,72	30 504,91
NPA 015040b	Su Tufo, Arenarie E Calcarì Teneri	281,43		mq	486,13	136 811,57	486,13		136 811,57		0,00	0,00		0,00	486,13	136 811,57	486,13	136 811,57
NPA 015054b	Disinfezione Da Colonie Di Microrganismi Autotrofi O/E Eterotrofi Mediante Applicazione Di Biocida E Successiva Rimozione Meccanica, Su Opere Situate Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni; D	178,89		mq	2 387,13	427 033,69	2 387,13		427 033,69	1 686,90	301 769,54	1 686,90		301 769,54	4 074,03	728 803,23	4 074,03	728 803,23
NPA 015100d	Lunghezza Superiore A 40 Cm	38,38		cad	3,00	115,14	3,00		115,14		0,00	0,00		0,00	3,00	115,14	3,00	115,14
NPA 015104b	Ossidati	11,40		dmq	10,00	114,00	10,00		114,00		0,00	0,00		0,00	10,00	114,00	10,00	114,00
NPA 015145a	Protezione Superficiale Di Manufatti E Monumenti In Pietra Per Rallentarne Il Degrado; Da Valutare Al Mq Su Tutti I Mq:Con Polisilossano, Per Tutti I Tipi Di Pietra Situati In Ambienti Esterni:Superfi	20,90		mq	2 687,13	56 161,02	2 687,13		56 161,02	2 738,21	57 228,59	2 738,21		57 228,59	5 425,34	113 389,61	5 425,34	113 389,61
NPA 035130b	Su Affreschi, Tempere Ed Olio Su Muro	3,96		dm	300,00	1 188,00	300,00		1 188,00		0,00	0,00		0,00	300,00	1 188,00	300,00	1 188,00
NPA 035137b	Velatura O Reintegrazione Ad Acquarello Di Cadute Della Pellicola Pittorica O Abrasioni, Con Il Fine Di Restituire L'Unit... Di Lettura Cromatica Dell'Opera; Da Valutare Al Mq Per Superfici Interessat	265,14		mq	5,00	1 325,70	5,00		1 325,70		0,00	0,00		0,00	5,00	1 325,70	5,00	1 325,70
NPA 045016a	Ristabilimento Della Coesione Degli Intonaci Mediante Impregnazione Applicazione Del Prodotto Consolidante Fino Al Rifiuto, Inclusi Gli Oneri Relativi Alla Preparazione Del Prodotto, Alla Verifica Dei	47,60		mq	423,00	20 134,80	423,00		20 134,80	8,60	409,36	8,60		409,36	431,60	20 544,16	431,60	20 544,16
PAA 015051B	Disinfestazione Mediante Applicazione Di Biocida E Rimozione Manuale Della Vegetazione Superiore; Esclusi Gli Oneri Relativi Al Fissaggio Delle Superfici Circostanti In Pericolo Di Caduta, Su Tutti I	35,41		mq	1 234,32	43 707,27	1 234,32		43 707,27	3 122,21	110 557,46	3 122,21		110 557,46	4 356,53	154 264,73	4 356,53	154 264,73
PAA 015118B	Stuccatura Con Malta Nei Casi Di Fessurazioni, Fratturazioni, Mancanze Profonde Massimo 3 Cm; Operazione Eseguibile Su Tutti I Tipi Di Pietra Situati Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni, I	33,61		mq	132,00	4 436,52	132,00		4 436,52	8,60	289,05	8,60		289,05	140,60	4 725,57	140,60	4 725,57
PAA 015119B	Stuccatura Con Malta Nei Casi Di Fessurazioni, Fratturazioni, Mancanze Profonde Massimo 3 Cm; Operazione Eseguibile Su Tutti I Tipi Di Pietra Situati Sia In Ambienti Esterni Sia In Ambienti Interni, I	58,50		mq	1 731,13	101 271,11	1 731,13		101 271,11	954,40	55 832,40	954,40		55 832,40	2 685,53	157 103,51	2 685,53	157 103,51
PAA 035060B	Su Affreschi, Tempere E Olio Su Muro	237,46		mq	5,00	1 187,30	5,00		1 187,30		0,00	0,00		0,00	5,00	1 187,30	5,00	1 187,30
PAA 045025A	Malta Idraulica	156,97		mq	423,00	66 398,31	423,00		66 398,31	8,60	1 349,94	8,60		1 349,94	431,60	67 748,25	431,60	67 748,25

TOTALE (Importo Tecnico Base '95)

1 072 645,03

1 041 801,81

725 331,88

694 725,75

1 797 976,91

1 736 527,56

TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)

1 576 084,54

1 530 765,24

1 065 762,05

1 020 791,11

2 641 846,58

2 551 556,35

TOTALE di CONCESSIONE

1 791 596,61

1 740 080,39

1 211 493,18

1 160 372,97

3 003 089,78

2 900 453,36

COD. CONT / Articolo di Tariffa	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario	NUOVO Prezzo Unitario ALL'80%	U.M.	IMPORTI TECNICI a Prezzi Base '95	
					Riepilogo di Stima Elaborato 7637 IMPERMEABILIZZAZIONE CRESTE ZONA ORIENTALE	
					Quantità	Importi
10.05.001	Calcestruzzo Rbk 150 Per Esterno	55,11		mc.	2,13	117,38
10.05.013	Calcestruzzo Armato Rbk 300 Compresi I Casseri Per Esterno	171,93		mc.	11,28	1 939,37
10.06.001	Fornitura, Lavorazione E Posa Di Acciaio X C.A. X Esterno	0,74		kg.	1 128,00	834,72
PA 30.02.020	Esclusivamente Per Manufatti Di I	53,57		Mq.	236,00	12 642,52
30.04. 007	Rivestimenti Di Pareti In Genere Con Lastre Di Pietrarsa Lucidata Sp. Cm 3,00	173,79		Mq.	245,79	42 715,84
PA 30.04.033	Fornitura E Posa In Opera Di Bauletto Di Pietra Lavica A Sezione Squadrata 42 X 20 X 100 Cm., Leviga	149,45		ML.	85,84	12 828,79
TOTALE (Importo Tecnico Base '95)						71 078,62
TOTALE (Importo Tecnico Agg.to 2007)						104 438,94
TOTALE di CONCESSIONE						118 719,81