

LEGENDA PERCORSO ARCHEOLOGICO

M — AREA MUSEALE DEL PARCO ARCHEOLOGICO (partenza e arrivo della visita)

Parco Archeologico Occidentale

1 Entrata - Apertura di nuovo vano di accesso nel muro Aragonerse - Cancello metallico CM1
2 Nuova scala in pietra SP1 / Rampa cordonata MAF 138
3 Riapertura di vano esistente / nuova scala SM4 per accesso ad area MAF105
4 Scuderie / Deposito armi con pavimento in piperno e laterizio (MAF 105)
5 Scuderie / Deposito armi con pavimento in piperno e laterizio (MAF 105 - da rimontare)
6 Scala metallica SM3 e balaustra metallica BM3 (H. 1.00m)
7 Cunicolo di accesso al locale interno al Torrione dell'Incoronata
8 Locale interno al Torrione dell'Incoronata (MAF 10)
9 Scala metallica SM2 (-1.20/+3.40m)
10 Banchina dell'antico Porto Romano
11 Percorso coperto (età Ellenistica e Romana)
12 Affaccio verso l'antico Porto Romano - Balaustra metallica BM2
13 Vano per illuminazione e ventilazione naturale dell'ambiente interno di età Ellenistica
14 Scala in cls a faccia vista SC1 (3.40/5.37m + 5.37/6.37)
15 Pavimento in battuto di lapillo (MAF 168)
16 Pavimento in basoli di piperno (MAF 169)
17 Muro da ricostruire con blocchi di recupero (altezza 7.10m)
18 Vano esistente (MAF 155) da consolidare
19 Percorso coperto nel cunicolo (MAF 155)
20 Uscita - Nuovo vano nel muro esistente e nuovo cancello metallico CM2 (1.65x2.20m) / scala in pietra SP2

Area Archeologica Riservata (Palazzo del Balzo e Balneum)

a0 Balaustra metallica BM4 (h. 1.10m) - Vista verso l'antico Porto Romano
a1 Cancello metallico CM3 (2.12x1.50m) + Scala in Pietra lavica SP7 (3.75/5.00m)
a2 Muro da ricostruire con blocchi di recupero (altezza 6.40m)
a3 Muro in calcestruzzo intonacato (micropali per supporto della rampa e antemurale aragonese MAF 139)
a4 Affreschi del "Palazzo del Balzo" (copertura con struttura in acciaio e legno)
a5 Scala in Cls a faccia vista SC2 (4.20/5.60m) e scala esistente di accesso al "Balneum"
a6 "Balneum" (copertura in acciaio e legno)
a7 Vista sul Porto Romano + balaustra metallica BM4
a8 Balaustra metallica BM5

LEGENDA MURATURE E PIANI PAVIMENTALI

- Limite area di intervento
- Rovine - da rimontare
- Rovine - murature da ricostruire
- Rovine - murature in sezione
- Rovine - piani pavimentali da rimontare
- Rovine - stereotomia piani pavimentali esistenti
- Rovine - stereotomia piani pavimentali da ricostruire
- Rovine/Progetto - piani pavimentali in ghiaia drenante
- Rovine - piani pavimentali in prato
- Rovine - in situ
- Rovine - piani pavimentali in sezione
- Rovine - piani pavimentali in situ

LEGENDA QUOTE

Cresta Muro Vicereale — Parco Archeologico
(+0.00) Quote esistenti — 3.36 Quote esistenti
+0.00 Quote di progetto — 3.36 Quote di progetto rev. 11/2024

Comune di Napoli
Linea 1 della metropolitana
Tratta Dante – Garibaldi – CDN

Aggior.	Data	Descrizione	Disegnato	Progettato	Verificato	Acquisito	Approvato
0	MAG.2026	EMISSIONE	DISEGNATO	Progettato	T.L.		

PROGETTODEFINITIVO ARCHITETTONICO
ÁLVARO SIZA 2 arquitecto Lda.
SOUTO MOURA arquitectos Lda.

COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO ESECUTIVO
Studio DAZ architetti associati

IL DIRETTORE TECNICO
Firmato digitalmente da:
Antonelli Antonella
Data: 25/05/2026 11:38:17

Nome File: CODFILE

METROPOLITANA DI NAPOLI S.p.A. CONCESSIONARIA PER LA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELLA METROPOLITANA
Azienda con Sistema di Gestione per la Qualita' conforme alla norma UNI EN ISO 9001 certificato da RINA
WBS di esecuzione

MM Spa
Progettazione e Direzione Lavori
Società certificata Sistema Gestione Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001, Energia Servizio Idrico ISO 50001

Scala grafica 1 3 5 7 8

E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione di MM SpA

STAZIONE MUNICIPIO
VARIANTE GENERALE MEZZANINO E FINITURE
PROGETTO ARCHITETTONICO ESECUTIVO
PARCO ARCHEOLOGICO OCCIDENTALE
PIANTA MEZZANINO - INTERVENTI E PERCORSI PARCO ARCHEOLOGICO

Sostituisce	Dimensioni	Scala	Commessa	Lotto	Fase	Cat.	Opera	Progressivo	Foglio
SOST	765X594	1:200	8NP	0	E	F	FD2B	13915	
Sostituito da: SOST-DA									

MN