

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria degli uffici di competenza della
Municipalità 2. I Contratto Applicativo

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Municipalità II

Napoli, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Lavori (SpCat 1)							
	Municipalità II Piazza Cavour 93 (Cat 1)							
1 / 2 NP 34	Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione , da eseguirsi con cannello a gas, previo taglio della guaina esistente e successiva spalmatura dei residui bituminosi al fine di ottenere un supporto pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione.					150,00		
	SOMMANO mq					150,00	3,63	544,50
2 / 3 CAM25_R02 .090.070.B	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato.					150,00		
	SOMMANO mq					150,00	5,82	873,00
3 / 4 CAM25_E12 .015.010.B	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità ... ci piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm					150,00		
	SOMMANO mq					150,00	22,13	3'319,50
4 / 5 CAM25_T01 .020.020.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata	150,00			0,040	6,00		
	SOMMANO mc					6,00	73,69	442,14
5 / 6 CAM25_P03 .010.020.A	Trabattello mobile in tubolare Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1° mese o frazione Plesso Cuoco					137,28		
	SOMMANO m					137,28	17,58	2'413,38
6 / 7 NP 42	Smontaggio e rimontaggio di corpi illuminanti esistenti, compreso lo scollegamento ed il ricollocamento dei cavi ed il recupero dei materiali da riutilizzare ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	34,10	682,00
7 / 8 CAM25_R02 .015.010.A	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature					300,00		
	SOMMANO mq					300,00	2,91	873,00
8 / 9 CAM25_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	5,29	529,00
	A R I P O R T A R E							9'676,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'676,52
9 / 10 CAM25_E21 .010.005.A (CAM)	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato Soffitto bagno 3 piano		300,00			300,00		
	SOMMANO mq					300,00	10,46	3'138,00
10 / 11 CAM25_E21 .010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Soffitto bagno 3 piano		300,03			300,03		
	SOMMANO mq					300,03	3,73	1'119,11
11 / 12 CAM25_E21 .020.030.B (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Soffitto bagno 3 piano		800,00			800,00		
	SOMMANO mq					800,00	9,96	7'968,00
12 / 13 CAM25_T01 .020.020.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata	20,00			0,040	0,80		
	SOMMANO mc					0,80	73,69	58,95
13 / 14 NP 02	Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	32,72	654,40
14 / 15 NP 03	Fornitura e posa in opera di rubinetto a muro , previo rimozione di quello esistente.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	23,82	476,40
15 / 16 NP 04	Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	84,60	1'692,00
16 / 17 NP 05	Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	10,31	206,20
17 / 18 NP 06	Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	11,62	232,40
18 / 19 NP 19	Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a zaino, previa rimozione di quelli esistente.							
	A R I P O R T A R E							25'221,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							25'221,98	
19 / 20 NP 20	Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo smontaggio del vecchio apparecchio.					20,00	18,80	376,00	
						SOMMANO cadauno			20,00
20 / 21 NP 24	Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.					20,00	30,38	607,60	
						SOMMANO cadauno			20,00
21 / 22 CAM25_R04 .010.020.A	Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti, con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenta					20,00	31,19	623,80	
						SOMMANO cadauno			20,00
	SOMMANO mq					200,00	24,37	4'874,00	
						200,00			
Parziale Municipalità II Piazza Cavour 93 (Cat 1) euro								31'703,38	
Uffici Distaccati Municipalità II Via Gosens 55 (Cat 2)									
22 / 23 NP 34	Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione , da eseguirsi con cannello a gas, previo taglio della guaina esistente e successiva spalmatura dei residui bituminosi al fine di ottenere un supporto pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione.					150,00	3,63	544,50	
						SOMMANO mq			150,00
23 / 24 CAM25_R02 .090.070.B	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato.					150,00	5,82	873,00	
						SOMMANO mq			150,00
24 / 25 CAM25_E12 .015.010.B	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità ... ci piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm					150,00	22,13	3'319,50	
						SOMMANO mq			150,00
25 / 26 CAM25_T01 .020.020.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata	150,00			0,040	6,00	73,69	442,14	
						SOMMANO mc			6,00
26 / 27	Trabattello mobile in tubolare Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti,								
	A R I P O R T A R E							36'882,52	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36'882,52
CAM25_P03 .010.020.A	piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1° mese o frazione Plesso Cuoco					80,00		
	SOMMANO m					80,00	17,58	1'406,40
27 / 28 NP 42	Smontaggio e rimontaggio di corpi illuminanti esistenti, compreso lo scollegamento ed il ricollocamento dei cavi ed il recupero dei materiali da riutilizzare ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	34,10	682,00
28 / 29 CAM25_R02 .015.010.A	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature					200,00		
	SOMMANO mq					200,00	2,91	582,00
29 / 30 CAM25_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	5,29	264,50
30 / 31 CAM25_E21 .010.005.A (CAM)	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato Soffitto bagno 3 piano		200,00			200,00		
	SOMMANO mq					200,00	10,46	2'092,00
31 / 32 CAM25_E21 .010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Soffitto bagno 3 piano		200,00			200,00		
	SOMMANO mq					200,00	3,73	746,00
32 / 33 CAM25_E21 .020.030.B (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Soffitto bagno 3 piano		500,00			500,00		
	SOMMANO mq					500,00	9,96	4'980,00
33 / 34 CAM25_T01 .020.020.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata	20,00			0,040	0,80		
	SOMMANO mc					0,80	73,69	58,95
34 / 35 NP 02	Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	32,72	654,40
	A R I P O R T A R E							48'348,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'348,77
35 / 36 NP 03	Fornitura e posa in opera di rubinetto a muro , previo rimozione di quello esistente.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	23,82	476,40
36 / 37 NP 04	Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	84,60	1'692,00
37 / 38 NP 05	Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	10,31	206,20
38 / 39 NP 06	Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	11,62	232,40
39 / 40 NP 19	Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a zaino, previa rimozione di quelli esistente.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	18,80	376,00
40 / 41 NP 20	Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo smontaggio del vecchio apparecchio.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	30,38	607,60
41 / 42 NP 24	Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	31,19	623,80
42 / 43 CAM25_R04 .010.020.A	Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti, con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenta					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	24,37	1'218,50
43 / 44 CAM25_E18 .075.030.D	Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmet ... moespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'209,80	4'839,20
	Parziale Uffici Distaccati Municipalità II Via Gosens 55 (Cat 2) euro							26'917,49
	A R I P O R T A R E							58'620,87

[illegible]

[illegible]

Stima Costi della Sicurezza

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria degli uffici di competenza della
Municipalità 2. I Contratto Applicativo

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Municipalità II

Napoli, _____

IL TECNICO

[illegible]