

Comune di Napoli
UOA Programmi specifici Ri.Va.

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Centro Civico e Asilo - Scampia ex lotto M - Indagini geognostiche
Variante di Assestamento
ODA da ACCORDO QUADRO Comune di Napoli - CIG AQ - LOTTO
ERP_3: 94714052AA

COMMITTENTE:

Data, _____

IL TECNICO



Firmato digitalmente da:
PIETRO RAGUSO
Firmato il 19/06/2026 08:23
Seriale Certificato: 96704368747038752431385591136797470615
Valido dal 20/10/2023 al 20/10/2026
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	overflow (Cat 8)							
1 CAM25_S01 .010.010.A	Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione fino a 80 m, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura civic center scuola					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	859,73	1'719,46
2 CAM25_S01 .010.030.A	Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione fino a 80 m, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi g ... mento sottoservizi sino a - 1,50 mt dal p.c., compreso il ripristino dello stato dei luoghi Per distanze entro i 300 m civic center asilo					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	228,20	456,40
3 CAM25_S01 .011.020.A	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, ... e ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna civic center asilo		20,00 20,00			20,00 20,00		
	SOMMANO m					40,00	84,19	3'367,60
4 CAM25_S01 .011.020.B	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, s ... aiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da 20 a 40 m dal piano di campagna civic center asilo		10,00 10,00			10,00 10,00		
	SOMMANO m					20,00	99,50	1'990,00
5 CAM25_S01 .011.050.A	Sovrapprezzo alle voci di perforazione fino a 80 m per l'uso di doppio carotiere civic center asilo					30,00 30,00		
	SOMMANO m					60,00	14,41	864,60
6 NP01	Sovrapprezzo alle voci di perforazione geoarcheologica fino a 16 m dal piano campagna per carotaggio a secco civic center asilo		16,00 16,00			16,00 16,00		
	SOMMANO m					32,00	144,60	4'627,20
7 CAM25_S01 .040.030.A	Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna civic center asilo					2,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		13'025,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		13'025,26
	SOMMANO cadauno					4,00	61,23	244,92
8 CAM25_S01 .040.050.A	Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione con campionatore tipo Raymond a punta chiusa o aperta. Per ogni prova fino a 20 m dal piano di campagna civic center asilo					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	61,23	244,92
9 CAM25_S01 .060.010.A	Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di scomparti e di coperchio civic center asilo					6,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	26,81	321,72
10 CAM25_S01 .060.030.A	Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti, eseguito a mezzo di scandagli elettrici. In concomitanza con l'esecuzione dei sondaggi, e fornitura della tabellazione o graficizzazione dei dati civic center asilo					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	6,61	13,22
11 CAM25_S01 .060.060.A	Fornitura di fustella campionatrice a pareti sottili (Shelby, Osterberg) civic center asilo					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	31,56	126,24
12 CAM25_S01 .050.020.A	Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche pesanti con penetrometro tipo Meardi o Emilia, compresi il carico, lo scarico, la revisione a fine lavori, il trasporto andata e ritorno ed il viaggio del personale. Per ogni attrezzatura civic center asilo					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,19	418,38
13 CAM25_S01 .050.030.A	Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica pesante con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo, su aree ... normali mezzi di trasporto, compresi gli oneri di trasporto, installazione, carico e scarico. Per distanze entro i 300 m civic center asilo					5,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	114,68	802,76
14 CAM25_S01 .050.070.A	Prova penetrometrica dinamica pesante eseguita con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" provvisto di massa battente da 73 o 63,5 Kg, corredato da dispositivo di sganciamento autom ... ico, altezza di caduta 75 cm, fino al limite di resistenza del terreno. Per ogni metro lineare senza uso di rivestimento civic center asilo		105,00 30,00			105,00 30,00		
	SOMMANO m					135,00	14,58	1'968,30
	A R I P O R T A R E							17'165,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'165,72
15 CAM25_S01 .050.010.A	Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore al carico, lo scarico e la revisione a fine lavoro. Per ogni attrezzatura per prove statiche con punta meccanica CPT civic center asilo					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,19	418,38
16 CAM25_S01 .050.040.A	Prova penetrometrica (CPT) eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, con lettura dello sforzo di penetrazione alla punta e dell'attrito laterale ogni 20 cm, fino al limite di resistenza. Per ogni metro lineare civic center asilo		28,60			28,60		
	SOMMANO m					28,60	25,11	718,15
17 CAM25_S02 .010.010.A	Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, acciaio, ecc.) mediante estrusore, compreso l'esame preliminare e la descrizione, eseguita secondo le UNI EN ISO 14688-1 civic center asilo					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	24,01	96,04
18 CAM25_S02 .010.010.C	Fotografia a colori di campione o di un provino formato 10x15 cm in triplice copia con scala metrica di riferimento civic center asilo					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	11,18	44,72
19 CAM25_S02 .020.010.A	Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche. Per via secca su quantità <= 5kg, con un massimo di 8 vagli. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-4 civic center asilo					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	43,46	173,84
20 CAM25_S02 .020.040.A	Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro, esclusa la determinazione del peso specifico. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-4 civic center asilo					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	66,04	264,16
21 CAM25_S02 .020.050.B	Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, congiuntamente. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-2 civic center asilo					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	61,55	246,20
	A R I P O R T A R E							19'127,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'127,21
22 CAM25_S02 .020.050.D	Determinazione del limite di ritiro. Eseguita secondo la ASTM D4943 civic center asilo					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	61,55	246,20
23 CAM25_S02 .020.050.E	Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-1 civic center asilo					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	18,23	72,92
24 CAM25_S02 .020.050.F	Determinazione del peso dell'unità di volume allo stato naturale mediante fustella tarata. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-1 civic center asilo					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	22,19	88,76
25 CAM25_S02 .020.050.G	Determinazione del peso specifico dei granuli con il metodo del picnometro (media su 2 misurazioni). Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-2 civic center asilo					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	56,17	224,68
26 CAM25_S02 .030.010.A	Prova di taglio diretto consolidata drenata con tempo di deformazione finale <8h (procedura standard 3 provini). Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-10 civic center asilo					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	378,13	1'512,52
27 CAM25_S02 .030.010.N	Prova di compressione edometrica fino a 3200 kPa in unico ciclo di carico e scarico su provino 40-50 mm a gradini definiti con mantenimento di ogni gradino per un tempo minore o uguale a 24 ore per complessivi 12 gradini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-5 civic center asilo					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	189,54	758,16
28 CAM25_S02 .030.010.O	Elaborazione prova edometrica con determinazione dei coefficienti Cv, K, Eed, compresa la preparazione dei diagrammi 2H/log t; Cv/log sv, Eed / log sv civic center asilo					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	39,66	158,64
29 CAM_S03.0 10.010.A	Approntamento e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per prospezioni geoelettriche, compreso il carico e lo scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto civic center					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		22'189,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		22'189,09
	asilo							
	SOMMANO cadauno					1,00	116,31	116,31
30 CAM25_S03 .010.020.B	Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in ciascun punto di sondaggio compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo.Per apparati multi elettrodi civic center asilo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	143,35	143,35
31 CAM25_S03 .010.060.A	Esecuzione di profili elettrici multielettrodi (tomografie geoelettriche), mediante dispositivi con numero di picchetti base compresi fra 8 e 32. E' compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati. Per profili con equidistanza elettroica fino a 5 m civic center asilo		47,00			47,00		
	SOMMANO m					47,00	10,20	479,40
32 CAM25_S03 .020.010.A	Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazione per prospezioni geofisiche di tipo sismica a rifrazione o in foro, compreso il carico e scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto civic center asilo					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	116,31	232,62
33 CAM25_S03 .030.020.A	Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine, compreso l'onere per lo spostamento dal primo al successivo. Sono esclusi eventuali oneri per la rimozione di materiali e cose civic center asilo					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	110,90	221,80
34 CAM25_S03 .020.100.A	Prospezione sismica con tecnica MASW (Multichannelanalysis of surfacewaves) utilizzando sismografi ad alta precisione ed a segnale incrementale, con energia di impulsofornita dall'impatto di massa battente civic center asilo					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	708,07	1'416,14
35 CAM25_S03 .020.110.A	Prospezione sismica con tecnica Re.Mi. (Refraction Microtremors) utilizzandosismografi ad alta precisione ed a segnale incrementale, con energia di impulso fornita dasorgenti pas ... etazioneed elaborazione dei dati con profilo verticale di velocità dell'onda "S", e determinazione delparametro Vs30 civic center asilo					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	733,36	1'466,72
	A R I P O R T A R E							26'265,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'265,43
36 CAM25_S03 .030.010.A	Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per prospezioni georadar G.P.R. compreso carico e scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto civic center asilo					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	116,31	232,62
37 CAM25_S03 .030.020.A	Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine, compreso l'onere per lo spostamento dal primo al successivo. Sono esclusi eventuali oneri per la rimozione di materiali e cose civic center asilo					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	110,90	221,80
38 CAM25_S03 .030.040.A	Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, assetto di investigazione tramite array di antenne (2 o 4) in linea, metodo di investigazione monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione e profondità possibile civic center asilo	2,00	1000,00 100,00			2'000,00 100,00		
	SOMMANO m					2'100,00	12,88	27'048,00
39 CAM24_E01 .000.010.A	Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,4, compresa l'estirpazione ... rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato civic center scuola	3,00	2000,00 1400,00			6'000,00 1'400,00		
	SOMMANO mq					7'400,00	0,95	7'030,00
40 CAM25_U05 .050.058.B	Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 15 cm.	119,00	22,00			2'618,00		
	SOMMANO ml					2'618,00	2,02	5'288,36
41 CAM25_U05 .050.064.A	Segnaletica orizzontale costituita da scritte a terra Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m². Per nuovo impianto.	119,00	0,10	0,100		1,19		
	SOMMANO m2					1,19	6,00	7,14
42 CAM25_T01 .030.040.A	Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non cariolabili, f ... go di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m. civic center		500,00		0,200	100,00		
	A R I P O R T A R E					100,00		66'093,35

COMMITTENTE:

