



Area Sicurezza

COMUNE DI NAPOLI

Programma Operativo Complementare "Legalità" 2014-2020.
Interventi per il rafforzamento della sicurezza nella Regione Campania



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



POC | programma
operativo
complementare
legalità | 2014.2020

REALIZZAZIONE SISTEMA VDS NAPOLI
AREA CAMALDOLI E ARENELLA

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Elab. 03 – Computo Metrico Estimativo
Febbraio 2026

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione Sistema di Videosorveglianza nel Comune di Napoli
"Fondo di Sicurezza Urbana 2024-2026, di cui all'ART.35-quater DL
113/2018"
Computo metrico di stima

COMMITTENTE:

Data, 06/02/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 NP 01	Cluster 1 - Via Camillo Guerra/Via C. Guantai ad Orsolone/Strada C. Guantai a Nazareth Fornitura, posa a qualunque altezza e messa in esercizio di Dome Ptz da esterno IP nativa - 3 Megapixel sensore 1/2" CCD - Sensore a scansione progressiva - Dual Streaming (H.265/H.264, H.264/MJPEG) - Zoom Ottico 250x - Day & Night (ICR), comprensiva di staffa per attacco a palo o a muro e di unità di alimentazione, con illuminatore all 'infrarosso integrato, Grado di protezione Almeno IP66 - IK08, comprensiva di memory card di 128 GB, e licenza software. Comprensivo di posa telecamera, di collegamento a box locale , di quota autoscala e di configurazione in sistema di registrazione e visualizzazione, e ogni altro onere e magistero anche se non espressamente indicato per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'571,58	5'143,16
2 NP 02	Fornitura e collocazione di Telecamera lettura TARGHE con OCR con sensore 3 Megapixel, funzionamento con tecnica Global Shutter e generazione fotogramma di contesto a colori con risoluzione 2 Megapixel. Funzionamento fino a 25 m e per velocità, rilevamento targhe a doppia corsia e fino almeno a 140 Km/h. Comprensiva di adattatore a palo / portale e di unità di alimentazione, comprensiva di memory card di 128 GB e licenza software OCR inclusivo di funzioni per verifica violazioni (per singola telecamera). Comprensivo di posa telecamera, di collegamento a box locale , di quota autoscala e di configurazione in sistema di registrazione e visualizzazione, e ogni altro onere e magistero per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	3'463,43	10'390,29
3 NP 03.D	INTERVENTO CABLAGGIO TIPO D - Si tendono compresi canaline, scavi, ripristini di pavimentazione di qualsiasi natura, georadar, cavidotti di qualsiasi natura, fissaggi, cavi, fibra ottica , risoluzione di eventuali interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso eventuale lavoro notturno. Da considerarsi per una superficie di scavo dai 30 ai 40 ml di lunghezza, sezione 0.40x0.80 ml.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'184,79	6'184,79
4 NP 04	INTERVENTO DI POSA PALO - Si tendono compresi fornitura e posa di palo, quadri completi, armadio con alimentatori, switch industriali POE, interruttori MTD con riarmo automatico, limitatori di sovratensione, trasformatori, nolo di cestelli, opere murarie, plinti di fondazione, risoluzione di eventuali interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso eventuale lavoro notturno.					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	4'219,23	12'657,69
5 NP 06	Fornitura e posa con montaggio di sbraccio semplice su palo di progetto, di dimensione fino ai 2 ml					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	280,00	280,00
6 NP 07	Fornitura e posa di armadio stradale a conchiglia per alloggio contatore elettrico					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		34'655,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		34'655,93
	SOMMANO cadauno					1,00	600,00	600,00
7 NP 01	Cluster 2 - Strada C. Guantai a Nazareth/Via dell'Eremo/Via Mandracchio a Nazareth Fornitura, posa a qualunque altezza e messa in esercizio di Dome Ptz da esterno IP nativa - 3 Megapixel sensore 1/2" CCD - Sensore a scansione progressiva - Dual Streaming (H.265/H.264, H.264/MJPEG) - Zoom Ottico 250x - Day & Night (ICR), comprensiva di staffa per attacco a palo o a muro e di unità di alimentazione, con illuminatore all 'infrarosso integrato, Grado di protezione Almeno IP66 - IK08, comprensiva di memory card di 128 GB, e licenza software. Comprensivo di posa telecamera, di collegamento a box locale , di quota autoscala e di configurazione in sistema di registrazione e visualizzazione, e ogni altro onere e magistero anche se non espressamente indicato per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'571,58	5'143,16
8 NP 02	Fornitura e collocazione di Telecamera lettura TARGHE con OCR con sensore 3 Megapixel, funzionamento con tecnica Global Shutter e generazione fotogramma di contesto a colori con risoluzione 2 Megapixel. Funzionamento fino a 25 m e per velocità, rilevamento targhe a doppia corsia e fino almeno a 140 Km/h. Comprensiva di adattatore a palo / portale e di unità di alimentazione, comprensiva di memory card di 128 GB e licenza software OCR inclusivo di funzioni per verifica violazioni (per singola telecamera). Comprensivo di posa telecamera, di collegamento a box locale , di quota autoscala e di configurazione in sistema di registrazione e visualizzazione, e ogni altro onere e magistero per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3'463,43	6'926,86
9 NP 03.A	INTERVENTO CABLAGGIO TIPO A - Si tendono compresi canaline, scavi, ripristini di pavimentazione di qualsiasi natura, georadar, cavidotti di qualsiasi natura, fissaggi, cavi, fibra ottica , risoluzione di eventuali interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso eventuale lavoro notturno. Da considerarsi per una superficie di scavo fino a 10 ml di lunghezza, sezione 0.40x0.80 ml.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'869,68	1'869,68
10 NP 04	INTERVENTO DI POSA PALO - Si tendono compresi fornitura e posa di palo, quadri completi, armadio con alimentatori, switch industriali POE, interruttori MTD con riarmo automatico, limitatori di sovratensione, trasformatori, nolo di cestelli, opere murarie, plinti di fondazione, risoluzione di eventuali interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso eventuale lavoro notturno.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'219,23	4'219,23
11 NP 06	Fornitura e posa con montaggio di sbraccio semplice su palo di progetto, di dimensione fino ai 2 ml					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	280,00	280,00
12 NP 07	Fornitura e posa di armadio stradale a conchiglia per alloggio contatore elettrico					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		53'694,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		53'694,86
	SOMMANO cadauno					1,00	600,00	600,00
	Cluster 3 - Viale S. I. di Loyola							
13 NP 01	Fornitura, posa a qualunque altezza e messa in esercizio di Dome Ptz da esterno IP nativa - 3 Megapixel sensore 1/2" CCD - Sensore a scansione progressiva - Dual Streaming (H.265/H.264, H.264/MJPEG) - Zoom Ottico 250x - Day & Night (ICR), comprensiva di staffa per attacco a palo o a muro e di unità di alimentazione, con illuminatore all 'infrarosso integrato, Grado di protezione Almeno IP66 - IK08, comprensiva di memory card di 128 GB, e licenza software. Comprensivo di posa telecamera, di collegamento a box locale , di quota autoscala e di configurazione in sistema di registrazione e visualizzazione, e ogni altro onere e magistero anche se non espressamente indicato per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'571,58	5'143,16
14 NP 02	Fornitura e collocazione di Telecamera lettura TARGHE con OCR con sensore 3 Megapixel, funzionamento con tecnica Global Shutter e generazione fotogramma di contesto a colori con risoluzione 2 Megapixel. Funzionamento fino a 25 m e per velocità, rilevamento targhe a doppia corsia e fino almeno a 140 Km/h. Comprensiva di adattatore a palo / portale e di unità di alimentazione, comprensiva di memory card di 128 GB e licenza software OCR inclusivo di funzioni per verifica violazioni (per singola telecamera). Comprensivo di posa telecamera, di collegamento a box locale , di quota autoscala e di configurazione in sistema di registrazione e visualizzazione, e ogni altro onere e magistero per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3'463,43	6'926,86
15 NP 03.D	INTERVENTO CABLAGGIO TIPO D - Si tendono compresi canaline, scavi, ripristini di pavimentazione di qualsiasi natura, georadar, cavidotti di qualsiasi natura, fissaggi, cavi, fibra ottica , risoluzione di eventuali interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso eventuale lavoro notturno. Da considerarsi per una superficie di scavo dai 30 ai 40 ml di lunghezza, sezione 0.40x0.80 ml.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'184,79	6'184,79
16 NP 04	INTERVENTO DI POSA PALO - Si tendono compresi fornitura e posa di palo, quadri completi, armadio con alimentatori, switch industriali POE, interruttori MTD con riarmo automatico, limitatori di sovratensione, trasformatori, nolo di cestelli, opere murarie, plinti di fondazione, risoluzione di eventuali interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso eventuale lavoro notturno.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	4'219,23	8'438,46
17 NP 06	Fornitura e posa con montaggio di sbraccio semplice su palo di progetto, di dimensione fino ai 2 ml					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	280,00	280,00
18 NP 07	Fornitura e posa di armadio stradale a conchiglia per alloggio contatore elettrico					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		81'268,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		81'268,13
	SOMMANO cadauno					1,00	600,00	600,00
	Cluster 4 - Via dell'Eremo/Cupa Camaldoli							
19 NP 01	Fornitura, posa a qualunque altezza e messa in esercizio di Dome Ptz da esterno IP nativa - 3 Megapixel sensore 1/2" CCD - Sensore a scansione progressiva - Dual Streaming (H.265/H.264, H.264/MJPEG) - Zoom Ottico 250x - Day & Night (ICR), comprensiva di staffa per attacco a palo o a muro e di unità di alimentazione, con illuminatore all 'infrarosso integrato, Grado di protezione Almeno IP66 - IK08, comprensiva di memory card di 128 GB, e licenza software. Comprensivo di posa telecamera, di collegamento a box locale , di quota autoscala e di configurazione in sistema di registrazione e visualizzazione, e ogni altro onere e magistero anche se non espressamente indicato per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'571,58	5'143,16
20 NP 02	Fornitura e collocazione di Telecamera lettura TARGHE con OCR con sensore 3 Megapixel, funzionamento con tecnica Global Shutter e generazione fotogramma di contesto a colori con risoluzione 2 Megapixel. Funzionamento fino a 25 m e per velocità, rilevamento targhe a doppia corsia e fino almeno a 140 Km/h. Comprensiva di adattatore a palo / portale e di unità di alimentazione, comprensiva di memory card di 128 GB e licenza software OCR inclusivo di funzioni per verifica violazioni (per singola telecamera). Comprensivo di posa telecamera, di collegamento a box locale , di quota autoscala e di configurazione in sistema di registrazione e visualizzazione, e ogni altro onere e magistero per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3'463,43	3'463,43
21 NP 03.C	INTERVENTO CABLAGGIO TIPO C - Si tendono compresi canaline, scavi, ripristini di pavimentazione di qualsiasi natura, georadar, cavidotti di qualsiasi natura, fissaggi, cavi, fibra ottica , risoluzione di eventuali interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso eventuale lavoro notturno. Da considerarsi per una superficie di scavo da 20 a 30 ml di lunghezza, sezione 0.40x0.80 ml.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'752,69	4'752,69
22 NP 04	INTERVENTO DI POSA PALO - Si tendono compresi fornitura e posa di palo, quadri completi, armadio con alimentatori, switch industriali POE, interruttori MTD con riarmo automatico, limitatori di sovratensione, trasformatori, nolo di cestelli, opere murarie, plinti di fondazione, risoluzione di eventuali interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso eventuale lavoro notturno.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	4'219,23	8'438,46
23 NP 07	Fornitura e posa di armadio stradale a conchiglia per alloggio contatore elettrico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	600,00	600,00
	Cluster 5 - Via C. Guantai ad Orsolone							
	A R I P O R T A R E							104'265,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'265,87
24 NP 01	Fornitura, posa a qualunque altezza e messa in esercizio di Dome Ptz da esterno IP nativa - 3 Megapixel sensore 1/2" CCD - Sensore a scansione progressiva - Dual Streaming (H.265/H.264, H.264/MJPEG) - Zoom Ottico 250x - Day & Night (ICR), comprensiva di staffa per attacco a palo o a muro e di unità di alimentazione, con illuminatore all 'infrarosso integrato, Grado di protezione Almeno IP66 - IK08, comprensiva di memory card di 128 GB, e licenza software. Comprensivo di posa telecamera, di collegamento a box locale , di quota autoscala e di configurazione in sistema di registrazione e visualizzazione, e ogni altro onere e magistero anche se non espressamente indicato per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'571,58	5'143,16
25 NP 03.A	INTERVENTO CABLAGGIO TIPO A - Si tendono compresi canaline, scavi, ripristini di pavimentazione di qualsiasi natura, georadar, cavidotti di qualsiasi natura, fissaggi, cavi, fibra ottica , risoluzione di eventuali interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso eventuale lavoro notturno. Da considerarsi per una superficie di scavo fino a 10 ml di lunghezza, sezione 0.40x0.80 ml.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'869,68	1'869,68
26 NP 04	INTERVENTO DI POSA PALO - Si tendono compresi fornitura e posa di palo, quadri completi, armadio con alimentatori, switch industriali POE, interruttori MTD con riarmo automatico, limitatori di sovratensione, trasformatori, nolo di cestelli, opere murarie, plinti di fondazione, risoluzione di eventuali interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso eventuale lavoro notturno.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'219,23	4'219,23
27 NP 06	Fornitura e posa con montaggio di sbraccio semplice su palo di progetto, di dimensione fino ai 2 ml					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	280,00	280,00
28 NP 07	Fornitura e posa di armadio stradale a conchiglia per alloggio contatore elettrico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	600,00	600,00
Cluster 6 - Via C. Guantai ad Orsolone/Via A. Cinque								
29 NP 01	Fornitura, posa a qualunque altezza e messa in esercizio di Dome Ptz da esterno IP nativa - 3 Megapixel sensore 1/2" CCD - Sensore a scansione progressiva - Dual Streaming (H.265/H.264, H.264/MJPEG) - Zoom Ottico 250x - Day & Night (ICR), comprensiva di staffa per attacco a palo o a muro e di unità di alimentazione, con illuminatore all 'infrarosso integrato, Grado di protezione Almeno IP66 - IK08, comprensiva di memory card di 128 GB, e licenza software. Comprensivo di posa telecamera, di collegamento a box locale , di quota autoscala e di configurazione in sistema di registrazione e visualizzazione, e ogni altro onere e magistero anche se non espressamente indicato per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'571,58	5'143,16
	A R I P O R T A R E							121'521,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'521,10
30 NP 02	Fornitura e collocazione di Telecamera lettura TARGHE con OCR con sensore 3 Megapixel, funzionamento con tecnica Global Shutter e generazione fotogramma di contesto a colori con risoluzione 2 Megapixel. Funzionamento fino a 25 m e per velocità, rilevamento targhe a doppia corsia e fino almeno a 140 Km/h. Comprensiva di adattatore a palo / portale e di unità di alimentazione, comprensiva di memory card di 128 GB e licenza software OCR inclusivo di funzioni per verifica violazioni (per singola telecamera). Comprensivo di posa telecamera, di collegamento a box locale , di quota autoscala e di configurazione in sistema di registrazione e visualizzazione, e ogni altro onere e magistero per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3'463,43	6'926,86
31 NP 03.A	INTERVENTO CABLAGGIO TIPO A - Si tendono compresi canaline, scavi, ripristini di pavimentazione di qualsiasi natura, georadar, cavidotti di qualsiasi natura, fissaggi, cavi, fibra ottica , risoluzione di eventuali interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso eventuale lavoro notturno. Da considerarsi per una superficie di scavo fino a 10 ml di lunghezza, sezione 0.40x0.80 ml.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'869,68	1'869,68
32 NP 04	INTERVENTO DI POSA PALO - Si tendono compresi fornitura e posa di palo, quadri completi, armadio con alimentatori, switch industriali POE, interruttori MTD con riarmo automatico, limitatori di sovratensione, trasformatori, nolo di cestelli, opere murarie, plinti di fondazione, risoluzione di eventuali interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso eventuale lavoro notturno.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'219,23	4'219,23
33 NP 06	Fornitura e posa con montaggio di sbraccio semplice su palo di progetto, di dimensione fino ai 2 ml					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	280,00	280,00
34 NP 07	Fornitura e posa di armadio stradale a conchiglia per alloggio contatore elettrico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	600,00	600,00
	Cluster 7 - Viale S. I. di Loyola/Via Vicinale Agnolella							
35 NP 01	Fornitura, posa a qualunque altezza e messa in esercizio di Dome Ptz da esterno IP nativa - 3 Megapixel sensore 1/2" CCD - Sensore a scansione progressiva - Dual Streaming (H.265/H.264, H.264/MJPEG) - Zoom Ottico 250x - Day & Night (ICR), comprensiva di staffa per attacco a palo o a muro e di unità di alimentazione, con illuminatore all 'infrarosso integrato, Grado di protezione Almeno IP66 - IK08, comprensiva di memory card di 128 GB, e licenza software. Comprensivo di posa telecamera, di collegamento a box locale , di quota autoscala e di configurazione in sistema di registrazione e visualizzazione, e ogni altro onere e magistero anche se non espressamente indicato per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'571,58	5'143,16
	A R I P O R T A R E							140'560,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							140'560,03
36 NP 02	Fornitura e collocazione di Telecamera lettura TARGHE con OCR con sensore 3 Megapixel, funzionamento con tecnica Global Shutter e generazione fotogramma di contesto a colori con risoluzione 2 Megapixel. Funzionamento fino a 25 m e per velocità, rilevamento targhe a doppia corsia e fino almeno a 140 Km/h. Comprensiva di adattatore a palo / portale e di unità di alimentazione, comprensiva di memory card di 128 GB e licenza software OCR inclusivo di funzioni per verifica violazioni (per singola telecamera). Comprensivo di posa telecamera, di collegamento a box locale , di quota autoscala e di configurazione in sistema di registrazione e visualizzazione, e ogni altro onere e magistero per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	3'463,43	10'390,29
37 NP 03.A	INTERVENTO CABLAGGIO TIPO A - Si tendono compresi canaline, scavi, ripristini di pavimentazione di qualsiasi natura, georadar, cavidotti di qualsiasi natura, fissaggi, cavi, fibra ottica , risoluzione di eventuali interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso eventuale lavoro notturno. Da considerarsi per una superficie di scavo fino a 10 ml di lunghezza, sezione 0.40x0.80 ml.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'869,68	1'869,68
38 NP 04	INTERVENTO DI POSA PALO - Si tendono compresi fornitura e posa di palo, quadri completi, armadio con alimentatori, switch industriali POE, interruttori MTD con riarmo automatico, limitatori di sovratensione, trasformatori, nolo di cestelli, opere murarie, plinti di fondazione, risoluzione di eventuali interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso eventuale lavoro notturno.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	4'219,23	8'438,46
39 NP 06	Fornitura e posa con montaggio di sbraccio semplice su palo di progetto, di dimensione fino ai 2 ml					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	280,00	280,00
40 NP 07	Fornitura e posa di armadio stradale a conchiglia per alloggio contatore elettrico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	600,00	600,00
	Cluster 8 - Via C. Margherita/Via C. S. Croce ad Orsolone/Via G. Salvatore/Via S. Croce Vecchia							
41 NP 01	Fornitura, posa a qualunque altezza e messa in esercizio di Dome Ptz da esterno IP nativa - 3 Megapixel sensore 1/2" CCD - Sensore a scansione progressiva - Dual Streaming (H.265/H.264, H.264/MJPEG) - Zoom Ottico 250x - Day & Night (ICR), comprensiva di staffa per attacco a palo o a muro e di unità di alimentazione, con illuminatore all 'infrarosso integrato, Grado di protezione Almeno IP66 - IK08, comprensiva di memory card di 128 GB, e licenza software. Comprensivo di posa telecamera, di collegamento a box locale , di quota autoscala e di configurazione in sistema di registrazione e visualizzazione, e ogni altro onere e magistero anche se non espressamente indicato per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'571,58	5'143,16
	A R I P O R T A R E							167'281,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							167'281,62
42 NP 02	Fornitura e collocazione di Telecamera lettura TARGHE con OCR con sensore 3 Megapixel, funzionamento con tecnica Global Shutter e generazione fotogramma di contesto a colori con risoluzione 2 Megapixel. Funzionamento fino a 25 m e per velocità, rilevamento targhe a doppia corsia e fino almeno a 140 Km/h. Comprensiva di adattatore a palo / portale e di unità di alimentazione, comprensiva di memory card di 128 GB e licenza software OCR inclusivo di funzioni per verifica violazioni (per singola telecamera). Comprensivo di posa telecamera, di collegamento a box locale , di quota autoscala e di configurazione in sistema di registrazione e visualizzazione, e ogni altro onere e magistero per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	3'463,43	20'780,58
43 NP 03.F	INTERVENTO CABLAGGIO TIPO F - Si tendono compresi canaline, scavi, ripristini di pavimentazione di qualsiasi natura, georadar, cavidotti di qualsiasi natura, fissaggi, cavi, fibra ottica , risoluzione di eventuali interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso eventuale lavoro notturno. Da considerarsi per una superficie di scavo dai 50 ai 60 ml di lunghezza, sezione 0.40x0.80 ml.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	9'083,16	9'083,16
44 NP 04	INTERVENTO DI POSA PALO - Si tendono compresi fornitura e posa di palo, quadri completi, armadio con alimentatori, switch industriali POE, interruttori MTD con riarmo automatico, limitatori di sovratensione, trasformatori, nolo di cestelli, opere murarie, plinti di fondazione, risoluzione di eventuali interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso eventuale lavoro notturno.					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	4'219,23	12'657,69
45 NP 06	Fornitura e posa con montaggio di sbraccio semplice su palo di progetto, di dimensione fino ai 2 ml					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	280,00	840,00
46 NP 07	Fornitura e posa di armadio stradale a conchiglia per alloggio contatore elettrico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	600,00	600,00
	Cluster 9 - Piazza Leonardo /via E. Suarez/viale Michelangelo/via G. Santacroce							
47 NP 01	Fornitura, posa a qualunque altezza e messa in esercizio di Dome Ptz da esterno IP nativa - 3 Megapixel sensore 1/2" CCD - Sensore a scansione progressiva - Dual Streaming (H.265/H.264, H.264/MJPEG) - Zoom Ottico 250x - Day & Night (ICR), comprensiva di staffa per attacco a palo o a muro e di unità di alimentazione, con illuminatore all 'infrarosso integrato, Grado di protezione Almeno IP66 - IK08, comprensiva di memory card di 128 GB, e licenza software. Comprensivo di posa telecamera, di collegamento a box locale , di quota autoscala e di configurazione in sistema di registrazione e visualizzazione, e ogni altro onere e magistero anche se non espressamente indicato per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'571,58	5'143,16
	A R I P O R T A R E							216'386,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							216'386,21
48 NP 02	Fornitura e collocazione di Telecamera lettura TARGHE con OCR con sensore 3 Megapixel, funzionamento con tecnica Global Shutter e generazione fotogramma di contesto a colori con risoluzione 2 Megapixel. Funzionamento fino a 25 m e per velocità, rilevamento targhe a doppia corsia e fino almeno a 140 Km/h. Comprensiva di adattatore a palo / portale e di unità di alimentazione, comprensiva di memory card di 128 GB e licenza software OCR inclusivo di funzioni per verifica violazioni (per singola telecamera). Comprensivo di posa telecamera, di collegamento a box locale , di quota autoscala e di configurazione in sistema di registrazione e visualizzazione, e ogni altro onere e magistero per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	3'463,43	10'390,29
49 NP 03.F	INTERVENTO CABLAGGIO TIPO F - Si tendono compresi canaline, scavi, ripristini di pavimentazione di qualsiasi natura, georadar, cavidotti di qualsiasi natura, fissaggi, cavi, fibra ottica , risoluzione di eventuali interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso eventuale lavoro notturno. Da considerarsi per una superficie di scavo dai 50 ai 60 ml di lunghezza, sezione 0.40x0.80 ml.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	9'083,16	9'083,16
50 NP 04	INTERVENTO DI POSA PALO - Si tendono compresi fornitura e posa di palo, quadri completi, armadio con alimentatori, switch industriali POE, interruttori MTD con riarmo automatico, limitatori di sovratensione, trasformatori, nolo di cestelli, opere murarie, plinti di fondazione, risoluzione di eventuali interferenze e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso eventuale lavoro notturno.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	4'219,23	8'438,46
51 NP 06	Fornitura e posa con montaggio di sbraccio semplice su palo di progetto, di dimensione fino ai 2 ml					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	280,00	560,00
52 NP 07	Fornitura e posa di armadio stradale a conchiglia per alloggio contatore elettrico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	600,00	600,00
	Sicurezza							
53 CAM25_P01 .010.030.A-	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m							
	intervento su marciapiede Per area cantere circoscritta di 40 mq per parzializzazioni laterali intermedie (ingressi, varchi ecc.) : *(par.ug.=2* 2)		40,00		2,000	80,00		
		4,00	3,00		2,000	24,00		
	SOMMANO mq					104,00	19,23	1'999,92
	A R I P O R T A R E							247'458,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							247'458,04
54 CAM25_P01 .010.030.B-	Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 Per ulteriori montaggi e smontaggi per ulteriori 8 Cluster Incremento del 20% per smontaggio a fine lavorazione Vedi voce n° 53 [mq 104.00]	8,00			1,200	998,40		
	SOMMANO mq					998,40	4,97	4'962,05
55 CAM25_P01 .010.030.C-	Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 Ulteriori 3 mesi successivi al primo Vedi voce n° 53 [mq 104.00]				3,000	312,00		
	SOMMANO mq/30gg					312,00	0,77	240,24
56 CAM25_P01 .010.060.A-	Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00 intervento su marciapiede recinzioni integrative con picchetto e rete pvc	4,00	5,00		1,000	20,00		
	SOMMANO mq					20,00	15,92	318,40
57 CAM25_P01 .010.060.H-	Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,50 Per ulteriori montaggi e smontaggi per ulteriori 8 Cluster Incremento del 20% per smontaggio a fine lavorazione Vedi voce n° 56 [mq 20.00]	8,00			1,200	192,00		
	SOMMANO mq					192,00	3,69	708,48
58 CAM25_P01 .010.060.G-	Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 1,00 Ulteriori 3 mesi successivi al primo Vedi voce n° 56 [mq 20.00]				3,000	60,00		
	SOMMANO mq/30gg					60,00	0,40	24,00
59 NP 16	Realizzazione di tavolato provvisorio in legno per consentire il transito dei veicoli per accessi carrabili e/o incroci e per passaggi di pedoni, da collocare e ricollocare provvisoriamente durante le lavorazioni, in occasione della demolizione dei pavimenti e relativi massetti di sottofondo, della realizzazione del nuovo massetto di sottofondo e della nuova pavimentazione, compreso ogni onere e magistero necessario ad armare la carpenteria in modo da poter favorire la distribuzione dei carichi, la movimentazione ogni qualvolta sia necessaria in conseguenza all'evoluzione del sub cantiere, la manutenzione per mantenere in efficienza il tavolato, nonché ogni onere e							
	A R I P O R T A R E							253'711,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							253'711,21
60 NP 17	magistero necessari pre dare compiuto il lavoro a regola d'arte.							
	per eventuali varchi carrabili - STIMA	2,00	3,00	2,500		15,00		
	SOMMANO mq					15,00	32,70	490,50
61 CAM25_P01 .060.120.B-	Rimozione e ricollocazione in sito del tavolato in legno di abete per realizzazione camminamento, secondo le varie fasi del cronoprogramma (demolizione - realizzazione massetto sottofondo - posa della pavimentazione), eseguita anche parzialmente o a tratti, in relazione alla suddivisione dell'intervento in vari subcantieri, compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare compiuto il lavoro a regola d'arte e garantire sempre il transito pedonale e carrabile . Spostamento per ulteriori 8 cluster, si stimano n. 2 varchi per ogni cluster							
	Vedi voce n° 59 [mq 15.00]	8,00				120,00		
	SOMMANO mq					120,00	18,36	2'203,20
62 CAM25_P01 .050.030.A-	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti N. 35 coni per 4 mesi di utilizzo totali *(par.ug.=35*4)	140,00				140,00		
	SOMMANO cad/30gg					140,00	1,32	184,80
63 CAM25_P01 .050.040.A-	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,66	110,66
64 CAM25_P01 .050.090.C-	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Per n. 3 mesi successivi, incremento del 20% per lo spostamento Vedi voce n° 62 [cad 1.00]	3,00			1,200	3,60		
	SOMMANO cad/30gg					3,60	71,97	259,09
65 CAM25_P01 .050.100.C-	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e prevemiciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	515,35	515,35
	A R I P O R T A R E							257'474,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							257'474,81
	Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm Per n.3 mesi successivi al primo Incremento del 20% per spostamento monoblocco Vedi voce n° 64 [cad 1.00]	3,00			1,200	3,60		
	SOMMANO cad/30gg					3,60	373,54	1'344,74
66 CAM25_P01 .060.040.A-	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm N. 2 presegnali per 4 mesi di utilizzo *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad/30gg					8,00	47,33	378,64
67 CAM25_P01 .060.020.A-	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I N. 5 cartelli per 4 mesi di utilizzo *(par.ug.=5*4)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad/30gg					20,00	5,27	105,40
68 CAM25_P01 .060.020.C-	Cartello di forma circolare Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 120 cm, rifrangenza classe I N. 5 cartelli per 4 mesi di utilizzo *(par.ug.=5*4)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad/30gg					20,00	10,54	210,80
69 CAM25_P01 .060.060.C-	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm N. 10 sostegni per 4 mesi di utilizzo *(par.ug.=10*4)	40,00				40,00		
	SOMMANO cad/30gg					40,00	1,23	49,20
70 CAM25_P01 .060.070.B-	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia Vedi voce n° 69 [cad/30gg 40.00]					40,00		
	SOMMANO cad/30gg					40,00	1,50	60,00
71 CAM25_P01 .060.100.B-	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese n. 10 integratori per 20 mesi di utilizzo *(par.ug.=10*20)	200,00				200,00		
	SOMMANO cad					200,00	28,92	5'784,00
72 CAM25_P01 .060.090.A-	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo Posizionamento e nolo per il primo mese Per n. 4 mesi *(par.ug.=1*4)	4,00				4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		265'407,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		265'407,59
	SOMMANO cad					4,00	44,96	179,84
73 CAM25_P01 .060.080.A-	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese Per n. 4 mesi *(par.ug.=1*4)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	128,62	514,48
	Centrale di concentrazione e flussi di registrazione							
74 NP 09	Fornitura e posa switch di centro stella con almeno 12 porte e 2 SFP per fibra ottica, gestibile L2 e 10/100/1000Mbps comprensivo di accessori di montaggio, montaggio e configurazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'594,00	1'594,00
75 NP 10	Test integrazione e addestramento					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
76 NP 11	Licenza d'uso "una tantum" per flusso video per gestione telecamere di contesto e di videosorveglianza, comprensiva di analisi forense					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	350,00	6'300,00
77 NP 12	Fornitura Licenza "una tantum" singola telecamera OCR inclusivo di funzioni come da relazioni tecniche e capitolato					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	300,00	6'600,00
78 NP 13	Fornitura Licenza "una - tantum" SW server di videosorveglianza					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5'000,00	5'000,00
79 NP 14	Fornitura Licenza "una tantum" SW server lettura targhe					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'700,00	2'700,00
80 NP 15	Integrazione, test e addestramento al sistema SCNTT comprensivo degli apparati hardware necessari					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'000,00	5'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							295'295,91
	T O T A L E euro							295'295,91
	A R I P O R T A R E							295'295,91

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione Sistema di Videosorveglianza nel Comune di Napoli
"Fondo di Sicurezza Urbana 2024-2026, di cui all'ART.35-quater DL
113/2018"
Servizi di prospezione geologica, redazione delle relazioni per le indagini
sui materiali relativamente alle strade primarie e secondarie

COMMITTENTE:

Data, 06/02/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 CAM24_S01 .050.020.A	Approntamento attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche pesanti tipo Meardi o Emilia Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche pesa ... lo scarico, la revisione a fine lavori, il trasporto andata e ritorno ed il viaggio del personale. Per ogni attrezzatura Postazioni d'indagine Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 Cluster 7 Cluster 8 Cluster 9					2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					14,00	173,14	2'423,96
2 CAM24_S01 .050.030.A	Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica pesante tipo Meardi o Emilia in ciascun punto di prova Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica pesante c ... normali mezzi di trasporto, compresi gli oneri di trasporto, installazione, carico e scarico. Per distanze entro i 300 m Vedi voce n° 1 [cad 14.00]					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	114,67	1'605,38
3 CAM24_S01 .050.070.A	Prova penetrometrica dinamica pesante con penetrometro Meardi o Emilia, fino al limite di resistenza del terreno Prova penetrometrica dinamica pesante eseguita con penetrometro tip ... ico, altezza di caduta 75 cm, fino al limite di resistenza del terreno. Per ogni metro lineare senza uso di rivestimento Postazioni d'indagine Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 Cluster 7 Cluster 8 Cluster 9					2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO m					14,00	14,57	203,98
4 CAM24_S03 .020.010.A	Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strum. per prosp. geof. di tipo sismica a rifrazione o in foro. Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strument ... di tipo sismica a rifrazione o in foro, compreso il carico e scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto Postazioni d'indagine Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 Cluster 7 Cluster 8 Cluster 9					2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cp					14,00	116,31	1'628,34
5 CAM24_S03 .020.100.A	Prospezioni sismiche con tecnica MASW Prospezione sismica con tecnica MASW (Multichannelanalysis of surfacewaves) utilizzando sismografi ad alta precisione ed a segnale incremental ... pretazione ed elaborazione dei dati con profilo verticeledi velocità dell'onda "S", e determinazione del parametro Vs30.							
	A R I P O R T A R E							5'861,66

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE: